

# Comune di Napoli

## Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Lavori per la realizzazione di un Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA, cd. Pronto Soccorso) presso Clinica Ostetrica Ginecologica AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  
Largo Madonna delle Grazie - Napoli

### PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:  arch. Giancarlo Noce	PROGETTISTA IMPIANTI:  ing. Ivan Verlingieri	PROGETTISTA STRUTTURE:  ing. Aurelio Petrone
DIRETTORE DEI LAVORI:	COLLAUDATORE:	IMPRESA ESECUTRICE:

Coordinamento attività di progettazione: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (Resp. scientifico Prof. Gianfranco De Matteis)

OGGETTO: <b><u>Analisi dei prezzi</u></b>	NOTE:
--	-------

			COMMITTENTE: <b>Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli</b>
<b>A</b>	<b>Agosto 2019</b>		
REV.	DATA:	MOTIVAZIONE:	Il RUP: Ing. Simeone Panico

ELABORATO:  <b>Ar.PE03.d</b>	SCALA:	PRATICA:  <b>IPPE0819</b>	IDENTIFICATIVO:  <b>GN</b>
------------------------------------	--------	---------------------------------	----------------------------------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 AP.Ed.01	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali da mm.600x600 componibili biosolubili a finitura liscia o microforata, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appog ... etrali di registrazione, in misura pari al 20% circa della superficie complessiva, realizzati con lastre di cartongesso. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Pannelli 600x600mm mq (L) Lastre di gesso rivestito da mm12 mq (L) Accessori % (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN01] Costo Manodopera operaio comune (Provv. OOPP Campania - Moli ... ora (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (30.09) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (34.60) euro  <b>T O T A L E euro /mq</b>  <b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro /mq</b>	0,880 0,220 13,330 16,000 0,250 0,250	12,50 10,60 0,20 0,03 24,81 29,62	11,00 2,33 2,67 0,48 6,20 7,41 30,09 4,51 34,60 3,46 38,06 38,10	--- MDO MDO
Nr. 2 AP.Ed.02	Servizi igienici realizzate con pannellature in laminato HPL High Pressure Laminate da mm.14 di altezza cm.210 montate, in posizione rialzata di cm. 10 dal suolo, su piedi in allu ... o con sblocco di emergenza esterno. Incluso il montaggio e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Pannelli HPL da mm.14 mq (L) Tubolare in alluminio diam mm.10 per catena m (L) (L) Maniglie tipo Meroni con serrature libero/occupato cadauno (L) Piedini in alluminio, elementi di fissaggio ed altri accessori cadauno (L) Angolari e profili in alluminio per fissaggioa parete m (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (317.91) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (365.60) euro  <b>T O T A L E euro /mq</b>  <b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro /mq</b>	1,050 0,500 1,000 1,000 0,500 265,500 0,750 0,750	140,00 32,00 75,00 20,00 15,00 0,03 29,62 29,62	147,00 16,00 75,00 20,00 7,50 7,97 22,22 22,22 317,91 47,69 365,60 36,56 402,16 402,20	--- MDO MDO
Nr. 3 AP.Ed.03	Pavimento carrabile in piastrelle di gres ceramico ad estrusione non gelivo, per interni o per esterni, smaltato antiscivolo con classe di scivolamento a piedi calzati R11, di spe ... ulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x12 cm <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiali e componenti mq (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora (E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora  Sommano euro Oneri Sicurezza 1% euro  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (53.96) euro	1,000 38,000 0,250 0,250	38,00 0,03 29,62 27,51	38,00 1,14 7,41 6,88 53,43 0,53 53,96 7,55	--- MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			61,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			61,51	
	Sommano euro			61,51	
	Utili Impresa 10% * (61.51) euro			6,15	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			67,66	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq</b>			67,70	
Nr. 4 AP.Ed.04	Paracarro realizzato con piatto pressopiegato di altezza mm.200 e spessore mm.10, dotato di banda ammortizzante in gomma siliconica nera applicata con mastice epossidico e fissato ... pilastri della struttura principale e nella muratura d'ambito, da eseguirsi in conformità con i dettagli di progetto. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Elementi in acciaio a corpo (L) Ammortizzatore in gomma siliconica a corpo (L) elementi di fissaggio a corpo (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora (E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,000 1,000 1,000 588,000 2,500 2,500	490,00 80,00 18,00 0,03 29,62 27,51	490,00 80,00 18,00 17,64 74,05 68,78	--- MDO MDO
	Sommano euro			748,47	
	Oneri Sicurezza 2% euro			14,97	
	Sommano euro			763,44	
	Spese Generali 14.00% * (763.44) euro			106,88	
	Sommano euro			870,32	
	Utili Impresa 10% * (870.32) euro			87,03	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			957,35	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			957,40	
Nr. 5 AP.Ed.05	Fascia paracolpi-corrimano costituita da rivestimento in PVC antiurto gofrato colorato in pasta, flessibile ed indeformabile, di spessore mm.2, resistenza al fuoco classificata B1 ... ndaria, completo di terminali di chiusura, angoli esterni speciali e giunti di raccordo, nei colori a scelta della D.L. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiali e componenti m (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora (E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,000 42,000 0,200 0,200	42,00 0,03 29,62 27,51	42,00 1,26 5,92 5,50	--- MDO MDO
	Sommano euro			54,68	
	Oneri Sicurezza 1,5% euro			0,82	
	Sommano euro			55,50	
	Spese Generali 14.00% * (55.50) euro			7,77	
	Sommano euro			63,27	
	Utili Impresa 10% * (63.27) euro			6,33	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			69,60	
Nr. 6 AP.Ed.06	Corrimano in tubolare senza saldatura tipo Mannesmann di diametro mm.40x2 inacciaio inox AISI 320 assiemato su tratti di massima dimensione trasportabile, sagomati secondo lo svilu ... ciamento, la realizzazione di sagome ed ogni altro onere e magistero necessario a dare l'opera perfettamente finita. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Materiali e componenti a corpo (L) Elementi di fissaggio a corpo (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora	1,000 1,000 50,000 1,000	48,00 2,00 0,03 29,62	48,00 2,00 1,50 29,62	--- MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			81,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			81,12	
Nr. 7 AP.Ed.07	(E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,000	27,51	27,51	MDO
	Sommano euro			108,63	
	Oneri Sicurezza 1% euro			1,09	
	Sommano euro			109,72	
	Spese Generali 14.00% * (109.72) euro			15,36	
	Sommano euro			125,08	
	Utili Impresa 10% * (125.08) euro			12,51	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			137,59	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m</b>			137,60	
	Fornitura e posa in opera di sistema di apertura rapida ad impacchettamento costituito da: - n.1 porta automatica flessibile a scorrimento verticale rapido tipo Nergeco mod. Star 2 ... ogni accessorio per il fissaggio e per l'installazione occorrente a dare le porte perfettamente finite e funzionanti.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Porta flessibile completa di accessori ed elementi di fissaggio cadauno	2,000	7'300,00	14'600,00	
	(E) [TRS01] Trasporti				
Nr. 8 AP.Ed.08	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; %	14'600,000	0,03	438,00	---
	(E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora	64,000	29,62	1'895,68	MDO
	(E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	64,000	27,51	1'760,64	MDO
	Sommano euro			18'694,32	
	Oneri Sicurezza 2,1% euro			392,58	
	Sommano euro			19'086,90	
	Spese Generali 15.00% * (19 086.90) euro			2'863,04	
	Sommano euro			21'949,94	
	Utili Impresa 10% * (21 949.94) euro			2'194,99	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			24'144,93	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			24'145,00	
	Pavimento in PVC omogeneo presso calandrato in teli, di tipo elettroconduttivo provvisto di marcatura CE (EN14041), caratterizzato dalla inclusione nella massa di particelle di car ... Ftalati fatta eccezione per la parte di materiale riciclato in esso contenuto. Tipo iQ Toro SC di Tarkett o similare.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) PVC conduttivo in teli mq	1,100	49,20	54,12	
	(L) bandella di rame, collante conduttivo, cordolo in pvc puro e materiali di consumo a corpo	1,000	2,00	2,00	
Nr. 8 AP.Ed.08	(E) [TRS01] Trasporti				
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; %	51,200	0,03	1,54	---
	(E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora	0,250	29,62	7,41	MDO
	(E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	0,250	27,51	6,88	MDO
	Sommano euro			71,95	
	Oneri Sicurezza 2,1% euro			1,51	
	Sommano euro			73,46	
	Spese Generali 15.00% * (73.46) euro			11,02	
	Sommano euro			84,48	
	Utili Impresa 10% * (84.48) euro			8,45	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			92,93	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq</b>			93,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			3'488,81	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3 488.81) euro			3'488,81 348,88	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3'837,69	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			3'838,00	
Nr. 12 AP.Ed.12	Fornitura e posa in opera di sistema di schermatura delle pareti costituito da pannellatura realizzata in doppio MDF preaccoppiato a lamina di piombo s pess. mm 2, titolo 99.9% cal ... lle pareti esistenti tramite profili in alluminio appositamente sagomati ad evitare la foratura della lamina di piombo. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Pannellatura in doppio MDF con lamina di piombo da 2mm completa di profili di fissaggio in alluminio mq (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora (E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,000   125,000 0,500 0,500	125,00   0,03 29,62 27,51	125,00   3,75 14,81 13,76	--- MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 2,1% euro			157,32 3,30	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (160.62) euro			160,62 24,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (184.71) euro			184,71 18,47	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			203,18	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq</b>			203,00	
Nr. 13 AP.Ed.13	Fornitura e posa in opera di porta anti-X ad un battente da cm 80x210 Pb mm 2, composta da stipite portante in profilato estruso di alluminio anodizzato colore naturale, con spigol ... , serratura tipo yale e robuste cerniere atte a garantire una perfetta stabilità della porta. Dimensione anta cm 80x210 <b>E L E M E N T I:</b> (L) Porta da cm 80x210 Pb 2mm completa di elementi di fissaggio, ferramenta, chiudiporta, maniglie e serratura cadauno (E) [TRS01] Trasporti di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; % (E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora (E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,000   1'350,000 1,500 1,500	1'350,00   0,03 29,62 27,51	1'350,00   40,50 44,43 41,27	--- MDO MDO
	Sommano euro Oneri Sicurezza 2,1% euro			1'476,20 31,00	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 507.20) euro			1'507,20 226,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 733.28) euro			1'733,28 173,33	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			1'906,61	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			1'907,00	
Nr. 14 AP.Ed.14	Fornitura e posa in opera di porta anti-X a due battenti da cm 120x210 Pb mm 2, composta da stipite portante in profilato estruso di alluminio anodizzato colore naturale, con spigo ... erratura tipo yale e robuste cerniere atte a garantire una perfetta stabilità della porta. Dimensioni ante cm 90+30x210 <b>E L E M E N T I:</b> (L) Porta a due ante da cm 120x210 Pb 2mm completa di elementi di fissaggio, ferramenta, n.2 chiudiporta, maniglie e serratura cadauno (E) [TRS01] Trasporti	1,000	2'050,00	2'050,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2'050,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			2'050,00	
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; %	2'050,000	0,03	61,50	---
	(E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora	1,750	29,62	51,84	MDO
	(E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,750	27,51	48,14	MDO
	Sommano euro			2'211,48	
	Oneri Sicurezza 2,1% euro			46,44	
	Sommano euro			2'257,92	
	Spese Generali 15.00% * (2 257.92) euro			338,69	
	Sommano euro			2'596,61	
	Utili Impresa 10% * (2 596.61) euro			259,66	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			2'856,27	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			2'856,00	
Nr. 15 AP.Ed.15	Visiva anti-X da cm 150x80. composta da: telaio portante in profilato estruso di alluminio anodizzato naturale con spigoli arrotondati e fermavetro, dotato di schermatura interna a ... ea su tutta la superficie. Fornita e posta in opera compreso ogni magistero per dare l'opera perfettamente compiuta. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Visiva anti-X da cm 150x80 Pb 2mm completa di elementi di fissaggio cadauno	1,000	2'900,00	2'900,00	
	(E) [TRS01] Trasporti				
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; %	2'900,000	0,03	87,00	---
	(E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora	1,500	29,62	44,43	MDO
	(E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	1,500	27,51	41,27	MDO
	Sommano euro			3'072,70	
	Oneri Sicurezza 2,1% euro			64,53	
	Sommano euro			3'137,23	
	Spese Generali 15.00% * (3 137.23) euro			470,58	
	Sommano euro			3'607,81	
	Utili Impresa 10% * (3 607.81) euro			360,78	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			3'968,59	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			3'969,00	
Nr. 16 AP.Ed.16	Porta automatica scorrevole a chiusura ermetica e complanare, costituita da telaio realizzato con profilati in alluminio da mm.60 con spigoli arrotondati e pannelli in HPL (High Pr ... . Fornita e posta in opera completa di ogni onere per l'assistenza muraria ed impiantistica. Di dimensioni mm.1200x2135 <b>E L E M E N T I:</b> (L) Porta scorrevole con telaio in alluminio, pannello rivestito e visiva, completo di maniglioni mq	2,562	2'200,00	5'636,40	
	(L) accessori di apertura elettrica a corpo	1,000	351,00	351,00	
	(E) [TRS01] Trasporti				
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; %	5'987,400	0,03	179,62	---
	(E) [MN03] Costo Manodopera operaio specializzato (Provv. OOPP Campania ... ora	10,000	29,62	296,20	MDO
	(E) [MN02] Costo Manodopera operaio qualificato (Provv. OOPP Campania - ... ora	10,000	27,51	275,10	MDO
	Sommano euro			6'738,32	
	Oneri Sicurezza 2,1% euro			141,50	
	Sommano euro			6'879,82	
	Spese Generali 15.00% * (6 879.82) euro			1'031,97	
	Sommano euro			7'911,79	
	Utili Impresa 10% * (7 911.79) euro			791,18	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			8'702,97	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			8'703,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 17 PS_IEL 01	ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto. ALLACCIAMENTO MOTORE - Monofase fino a 1.5 kW/230V+T ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impia ... - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE - Monofase fino a 1.5 kW/230V+T <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) allacciamento motore a corpo (L) Trasporti e Noli (10%) (pr=60,70*0,10) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (118.19) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (135.92) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	0,900 0,900 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 60,70 6,07	26,66 24,76 0,00 60,70 6,07	MDO MDO MDO
				118,19 17,73  135,92 13,59  149,51	
Nr. 18 PS_IEL 02	ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto. ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impi ... - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) allacciamento motore a corpo (L) Trasporti e Noli (10%) (pr=87,61*0,10) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (173.50) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (199.53) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	1,350 1,350 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 87,61 8,76	39,99 37,14 0,00 87,61 8,76	MDO MDO MDO
				173,50 26,03  199,53 19,95  219,48	
Nr. 19 PS_IEL 03	PUNTO LUCE INTERROTTO IN ESECUZIONE INCASSA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o ... vi con siglatura FG16OM16; in sostituzione dei cavi N07G9-K dovranno essere impiegati cavi con siglatura FG17 450V/750V; <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm n (L) Copriforo in resina a 1 posto n (L) Interruttore unipolare In=16A n (L) Placca in resina a 3 posti n (L) Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n (L) Supporto in resina a 3 posti n (L) LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5 mmq m (L) LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq. m (L) TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno m (L) Trasporto e Nolo (10%) (pr=(26,31)*0,1) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (57.51) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (66.14) euro	0,500 0,500 0,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 10,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,49 0,55 0,74 1,11 0,29 0,48 1,90 0,36 0,42 2,63	14,81 13,76 0,00 3,49 1,10 0,74 1,11 0,29 0,48 9,50 5,40 4,20 2,63	MDO MDO MDO
				57,51 8,63  66,14 6,61	
	A R I P O R T A R E			72,75	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			72,75	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			72,75	
Nr. 20 PS_IEL 03a	PUNTO LUCE AGGIUNTIVO IN ESECUZIONE INCASSA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema ... arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo / in vista con corrugato pesante <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Mteriale a corpo a corpo (L) Trasporto e Nolo (10%) (pr=3,50*0,1) %	0,100 0,100 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,50 0,35	2,96 2,75 0,00 3,50 0,35	MDO MDO MDO
	Sommano euro			9,56	
	Spese Generali 15.00% * (9.56) euro			1,43	
	Sommano euro			10,99	
	Utili Impresa 10% * (10.99) euro			1,10	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			12,09	
Nr. 21 PS_IEL 04	PUNTO PRESA UNIVERSALE+BIPASSO 2x10/16A IN ESECUZIONE INCASSATA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con cond ... vi con siglatura FG16OM16; in sostituzione dei cavi N07G9-K dovranno essere impiegati cavi con siglatura FG17 450V/750V; <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm n (L) Placca in resina a 3 posti n (L) Presa universale 2x10/16A n (L) Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n (L) Supporto in resina a 3 posti n (L) LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4 mmq. m (L) LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq. m (L) TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno m (L) Trasporto e Nolo (10%) (pr=(31,84)*0,1) %	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 5,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,49 1,11 4,27 0,29 0,48 2,70 0,44 0,42 3,18	14,81 13,76 0,00 3,49 1,11 4,27 0,29 0,48 13,50 6,60 2,10 3,18	MDO MDO MDO
	Sommano euro			63,59	
	Spese Generali 15.00% * (63.59) euro			9,54	
	Sommano euro			73,13	
	Utili Impresa 10% * (73.13) euro			7,31	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			80,44	
Nr. 22 PS_IEL 04a	PUNTO TORRETТА A PAVIMENTO COSTITUITO DA: 3 PRESE 10/16A UNEL 2P+T, 1 INTERR. MT DI PROT. 10A; SPAZIO PER N°2 PRESE RJ45 Punto torretta a pavimento costituito da frutti di tipo m ... ale e centrale (universale), 1 interruttore MT di protezione 10A; spazio per n°2 prese RJ45 cat 6 contabilizzate a parte <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Mteriale a corpo a corpo (L) Trasporto e Nolo (10%) (pr=90,00*0,1) %	1,100 1,100 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 90,00 9,00	32,58 30,26 0,00 90,00 9,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			161,84	
	Spese Generali 15.00% * (161.84) euro			24,28	
	Sommano euro			186,12	
	Utili Impresa 10% * (186.12) euro			18,61	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			204,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			204,73	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			204,73	
Nr. 23 PS_IEL 04b	<p>PUNTO PRESA UNIVERSALE+BIPASSO 2x10/16A IN ESECUZIONE INCASSATA IP67 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE)</p> <p>Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con cond ... vi con siglatura FG16OM16; in sostituzione dei cavi N07G9-K dovranno essere impiegati cavi con siglatura FG17 450V/750V;</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A1201211] Operaio specializzato ore 0,500</p> <p>(E) [A1201305] Operaio qualificato ore 0,500</p> <p>(E) [A1201325] Operaio comune ore 0,000</p> <p>(L) Cassetta di derivazione IP67 HxLxP=(110x150x70)mm n 1,000</p> <p>(L) Placca in resina a 3 posti n 1,000</p> <p>(L) Presa universale 2x10/16A n 1,000</p> <p>(L) Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n 1,000</p> <p>(L) Supporto in resina a 3 posti n 1,000</p> <p>(L) LINEA IN CAVO FG7OMI MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4 mmq. m 5,000</p> <p>(L) LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq. m 15,000</p> <p>(L) TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno m 5,000</p> <p>(L) Trasporto e Nolo (10%) (pr=(35,08)*0,1) % 1,000</p> <p>Sommano euro 67,16</p> <p>Spese Generali 15.00% * (67.16) euro 10,07</p> <p>Sommano euro 77,23</p> <p>Utili Impresa 10% * (77.23) euro 7,72</p> <p><b>T O T A L E euro / cad</b></p>	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 5,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5,82 1,86 4,27 0,45 0,48 2,70 0,44 0,42 3,51	14,81 13,76 0,00 5,82 1,86 4,27 0,45 0,48 13,50 6,60 2,10 3,51	MDO MDO MDO
Nr. 24 PS_IEL 05	<p>PUNTO LUCE ACCENSIONE CON RILEVAORE DI PRESENZA IN ESECUZIONE INCASSA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE)</p> <p>Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati co ... vi con siglatura FG16OM16; in sostituzione dei cavi N07G9-K dovranno essere impiegati cavi con siglatura FG17 450V/750V;</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A1201211] Operaio specializzato ore 0,500</p> <p>(E) [A1201305] Operaio qualificato ore 0,500</p> <p>(E) [A1201325] Operaio comune ore 0,000</p> <p>(L) Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm n 1,000</p> <p>(L) Copriforo in resina a 1 posto n 2,000</p> <p>(L) Placca in resina a 3 posti n 1,000</p> <p>(L) Rivelatore di movimento a raggi infrarossi n 1,000</p> <p>(L) Scatola da incasso rettangolare a 3 posti n 1,000</p> <p>(L) Supporto in resina a 3 posti n 1,000</p> <p>(L) LINEA IN CAVO FG7OMI MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5 mmq. m 5,000</p> <p>(L) LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq. m 15,000</p> <p>(L) TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno m 5,000</p> <p>(L) Trasporto e Nolo (10%) (pr=(92,68)*0,1) % 1,000</p> <p>Sommano euro 130,52</p> <p>Spese Generali 15.00% * (130.52) euro 19,58</p> <p>Sommano euro 150,10</p> <p>Utili Impresa 10% * (150.10) euro 15,01</p> <p><b>T O T A L E euro / cad</b></p>	0,500 0,500 0,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 5,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,49 0,55 1,11 69,21 0,29 0,48 1,90 0,36 0,42 9,27	14,81 13,76 0,00 3,49 1,10 1,11 69,21 0,29 0,48 9,50 5,40 2,10 9,27	MDO MDO MDO
Nr. 25 PS_IEL 07	<p>DIFFUSORE SONORO - Tensione 100V con calotta antifiamma</p> <p>Diffusore audio,da incasso a controsoffitto, potenza 6W 100V con altoparlante bicono a sospensione pneumatica, corpo in 02 m ... e ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.</p> <p>DIFFUSORE SONORO - Tensione 100V con calotta antifiamma</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A1201211] Operaio specializzato ore 0,600</p> <p>(E) [A1201305] Operaio qualificato ore 0,600</p>	0,600 0,600	29,62 27,51	17,77 16,51	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			34,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			34,28	
Nr. 26 PS_IEL 08	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Tensione 100V con calotta antifiama a corpo	1,000	56,77	56,77	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=56,77*0,1) %	1,000	5,68	5,68	
	Sommano euro			96,73	
	Spese Generali 15.00% * (96.73) euro			14,51	
	Sommano euro			111,24	
	Utili Impresa 10% * (111.24) euro			11,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			122,36	
	PUNTO PRESA - Presa TV esecuzione da incasso				
	IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovi punti; - 01 Amplificatore ... ealizzazione del lavoro a regola d'arte.				
	IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV - PUNTO PRESA - Presa TV esecuzione da incasso				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,500	29,62	14,81	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,500	27,51	13,76	
Nr. 27 PS_IEL 09	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) presa TV esecuzione da incasso a corpo	1,000	30,68	30,68	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=30,68*0,1) %	1,000	3,07	3,07	
	Sommano euro			62,32	
	Spese Generali 15.00% * (62.32) euro			9,35	
	Sommano euro			71,67	
	Utili Impresa 10% * (71.67) euro			7,17	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			78,84	
	PUNTO PRESA - Presa SAT esecuzione da incasso				
	IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovi punti; - Amplificatori ... alizzazione del lavoro a regola d'arte.				
	IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV - PUNTO PRESA - Presa SAT esecuzione da incasso				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,500	29,62	14,81	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,500	27,51	13,76	
Nr. 28 PS_IEL 10	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) presa SAT esecuzione da incasso a corpo	1,000	30,68	30,68	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=30,68*0,1) %	1,000	3,07	3,07	
	Sommano euro			62,32	
	Spese Generali 15.00% * (62.32) euro			9,35	
	Sommano euro			71,67	
	Utili Impresa 10% * (71.67) euro			7,17	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			78,84	
	LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre				
	Fibre ottiche I cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre per utilizzo universale (modello Loose Tube). Le fibre saranno tutte di tipo monomodale (9 ... iali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.				
	LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,060	29,62	1,78	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,060	27,51	1,65	
Nr. 28 PS_IEL 10	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Linea a 12 fibre a corpo	1,000	5,74	5,74	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5,74*0,1) %	1,000	0,57	0,57	
	Sommano euro			9,74	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			9,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			9,74	
	Spese Generali 15.00% * (9.74) euro			1,46	
	Sommano euro			11,20	
	Utili Impresa 10% * (11.20) euro			1,12	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			12,32	
Nr. 29 PS_IEL 11	PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Co ... va con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Punto telematico Doppio fonia - dati a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=110,32*0,1) %	0,650 0,650 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 110,32 11,03	19,25 17,88 0,00 110,32 11,03	MDO MDO MDO
	Sommano euro			158,48	
	Spese Generali 15.00% * (158.48) euro			23,77	
	Sommano euro			182,25	
	Utili Impresa 10% * (182.25) euro			18,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			200,48	
Nr. 30 PS_IEL 12	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale a 5 Loop. 01) Centrale modulare configurata a 12 loop 1008 indirizzi (ampliabile a 1512 indirizzo). Centrale incendio che soddisfi totalmen ... - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale a 5 Loop <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Centrale a 5 Loop a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3760,00*0,1) %	5,500 5,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3760,00 376,00	162,91 151,31 0,00 3760,00 376,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4'450,22	
	Spese Generali 15.00% * (4 450.22) euro			667,53	
	Sommano euro			5'117,75	
	Utili Impresa 10% * (5 117.75) euro			511,78	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			5'629,53	
Nr. 31 PS_IEL 13	MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO - un modulo 4 IN / 4 OUT Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi Sinteso, in grado di acquisire lo stato di quattro segnali digitali e di ... o necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO - un modulo 4 IN / 4 OUT <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) un modulo 4 IN / 4 OUT n (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=171,60*0,1) %	0,100 0,100 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 171,60 17,16	2,96 2,75 0,00 171,60 17,16	MDO MDO MDO
	Sommano euro			194,47	
	Spese Generali 15.00% * (194.47) euro			29,17	
	Sommano euro			223,64	
	Utili Impresa 10% * (223.64) euro			22,36	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			246,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 32 PS_IEL 14	RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - In ambiente Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi a fiamma viva con presenza di fumo e di fu ... quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - In ambiente <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Rilevatore di fumo in ambiente n (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=73,76*0,1) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (98.28) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (113.02) euro <b>T O T A L E euro / cad</b>	0,300 0,300 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 73,76 7,38	8,89 8,25 0,00 73,76 7,38	MDO MDO MDO
				98,28 14,74	
				113,02 11,30	
				124,32	
Nr. 33 PS_IEL 15	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AEREAULICA - Rivelatore in canale. Unità di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all'interno degli impianti di condizionamento e ... corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AEREAULICA - Rivelatore in canale <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Rilevatore in canale n (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=248,40*0,1) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (301.81) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (347.08) euro <b>T O T A L E euro / cad</b>	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 248,40 24,84	14,81 13,76 0,00 248,40 24,84	MDO MDO MDO
				301,81 45,27	
				347,08 34,71	
				381,79	
Nr. 34 PS_IEL 17a	QUADRO ELETTRICO MODULARE Quadro Generale TR1- Quadro Generale Gruppo Elettrogoverno Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle no ... di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico generale PRONTO SOCCORSO QTRI-QGGE <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5850,00*0,1) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6 892.04) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (7 925.85) euro <b>T O T A L E euro / a corpo</b>	8,000 8,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5'850,00 585,00	236,96 220,08 0,00 5'850,00 585,00	MDO MDO MDO
				6'892,04 1'033,81	
				7'925,85 792,59	
				8'718,44	
Nr. 35 PS_IEL 17b	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico generale Pronto Soccorso Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato c ... , completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 36 PS_IEL 17c	Quadro elettrico generale Pronto Soccorso <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=15800,00*0,1) %	40,000 40,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 15'800,00 1'580,00	1'184,80 1'100,40 0,00 15'800,00 1'580,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			19'665,20	
	Spese Generali 15.00% * (19 665.20) euro			2'949,78	
	Sommano euro			22'614,98	
	Utili Impresa 10% * (22 614.98) euro			2'261,50	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			24'876,48	
	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico UTA1 TAC Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle nor ... arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico UTA1 TAC <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3150,00*0,1) %	6,000 6,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3'150,00 315,00	177,72 165,06 0,00 3'150,00 315,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			3'807,78	
	Spese Generali 15.00% * (3 807.78) euro			571,17	
	Sommano euro			4'378,95	
	Utili Impresa 10% * (4 378.95) euro			437,90	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			4'816,85	
Nr. 37 PS_IEL 17d	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico UTA2 RX Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norm ... n arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico UTA2 RX <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3450,00*0,1) %	6,000 6,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3'450,00 345,00	177,72 165,06 0,00 3'450,00 345,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4'137,78	
	Spese Generali 15.00% * (4 137.78) euro			620,67	
	Sommano euro			4'758,45	
	Utili Impresa 10% * (4 758.45) euro			475,85	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			5'234,30	
	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico UTA3 Codice Rosso Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi ... erivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico UTA3 Codice Rosso <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore	6,000 6,000	29,62 27,51	177,72 165,06	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			342,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			342,78	
Nr. 39 PS_IEL 17f	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	3'590,00	3'590,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3590,00*0,1) %	1,000	359,00	359,00	
	Sommano euro			4'291,78	
	Spese Generali 15.00% * (4 291.78) euro			643,77	
	Sommano euro			4'935,55	
	Utili Impresa 10% * (4 935.55) euro			493,56	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			5'429,11	
	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico VRF1. Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme ... e in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm.				
	Quadro elettrico VRF1				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	12,000	29,62	355,44	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	12,000	27,51	330,12	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
Nr. 40 PS_IEL 17g	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	3'800,00	3'800,00	MDO
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3800,00*0,1) %	1,000	380,00	380,00	
	Sommano euro			4'865,56	
	Spese Generali 15.00% * (4 865.56) euro			729,83	
	Sommano euro			5'595,39	
	Utili Impresa 10% * (5 595.39) euro			559,54	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			6'154,93	
	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico VRF2. Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme ... e in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm.				
	Quadro elettrico VRF2				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	2'800,00	2'800,00	
Nr. 41 PS_IEL 17h	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=2800,00*0,1) %	1,000	280,00	280,00	MDO
	Sommano euro			3'537,04	
	Spese Generali 15.00% * (3 537.04) euro			530,56	
	Sommano euro			4'067,60	
	Utili Impresa 10% * (4 067.60) euro			406,76	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			4'474,36	
	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico Antincendio				
	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle ... erivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm.				
	Quadro elettrico UTA3 Codice Rosso				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	3,000	29,62	88,86	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	1,000	27,51	27,51	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	350,00	350,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=350,00*0,1) %	1,000	35,00	35,00	
	Sommano euro			501,37	
	Spese Generali 15.00% * (501.37) euro			75,21	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			576,58	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			576,58	
	Sommano euro			576,58	
	Utili Impresa 10% * (576.58) euro			57,66	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			634,24	
Nr. 42 PS_IEL 17i	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico TAC Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CE ... ee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico TAC <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3450,00*0,1) %	6,000 6,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3'450,00 345,00	177,72 165,06 0,00 3'450,00 345,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4'137,78	
	Spese Generali 15.00% * (4 137.78) euro			620,67	
	Sommano euro			4'758,45	
	Utili Impresa 10% * (4 758.45) euro			475,85	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			5'234,30	
Nr. 43 PS_IEL 17i	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico RX Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI ... nee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico RX <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1200,00*0,1) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'200,00 120,00	118,48 110,04 0,00 1'200,00 120,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'548,52	
	Spese Generali 15.00% * (1 548.52) euro			232,28	
	Sommano euro			1'780,80	
	Utili Impresa 10% * (1 780.80) euro			178,08	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			1'958,88	
Nr. 44 PS_IEL 17i	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico RX_D300 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norm ... n arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico RX_D300 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=500,00*0,1) %	2,000 2,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 500,00 50,00	59,24 55,02 0,00 500,00 50,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			664,26	
	Spese Generali 15.00% * (664.26) euro			99,64	
	Sommano euro			763,90	
	Utili Impresa 10% * (763.90) euro			76,39	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			840,29	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			840,29	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			840,29	
Nr. 45 PS_IEL 17m	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico UPS Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CE ... ee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico UPS <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=2450,00*0,1) %	6,000 6,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 2'450,00 245,00	177,72 165,06 0,00 2'450,00 245,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			3'037,78	
	Spese Generali 15.00% * (3'037.78) euro			455,67	
	Sommano euro			3'493,45	
	Utili Impresa 10% * (3'493.45) euro			349,35	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'842,80	
Nr. 46 PS_IEL 17n	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico Pronto Soccorso Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi a ... derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico Pronto Soccorso <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=6200,00*0,1) %	16,000 16,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 6'200,00 620,00	473,92 440,16 0,00 6'200,00 620,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			7'734,08	
	Spese Generali 15.00% * (7'734.08) euro			1'160,11	
	Sommano euro			8'894,19	
	Utili Impresa 10% * (8'894.19) euro			889,42	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			9'783,61	
Nr. 47 PS_IEL 17o	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico Spogliatoi Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle n ... rivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico Spogliatoi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=2100,00*0,1) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 2'100,00 210,00	118,48 110,04 0,00 2'100,00 210,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			2'538,52	
	Spese Generali 15.00% * (2'538.52) euro			380,78	
	Sommano euro			2'919,30	
	Utili Impresa 10% * (2'919.30) euro			291,93	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'211,23	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 48 PS_IEL 17p	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico OBI Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CE ... ee in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico OBI <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1400,00*0,1) %	4,000 2,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'400,00 140,00	118,48 55,02 0,00 1'400,00 140,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'713,50	
	Spese Generali 15.00% * (1 713.50) euro			257,03	
	Sommano euro			1'970,53	
	Utili Impresa 10% * (1 970.53) euro			197,05	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'167,58</b>	
Nr. 49 PS_IEL 17q	QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico Pronto Soccorso 2 Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi ... erivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm. Quadro elettrico Pronto Soccorso 2 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=2000,00*0,1) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 2'000,00 200,00	118,48 110,04 0,00 2'000,00 200,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			2'428,52	
	Spese Generali 15.00% * (2 428.52) euro			364,28	
	Sommano euro			2'792,80	
	Utili Impresa 10% * (2 792.80) euro			279,28	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>3'072,08</b>	
Nr. 50 PS_IEL 17r	QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Q.ISO1 Quadro elettrico per locale codice rosso costituito da: trasformatore di isolamento di potenza pari a 7,5 kVA - tensione di ... e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Q.ISO1 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5500,00*0,1) %	8,000 8,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5'500,00 550,00	236,96 220,08 0,00 5'500,00 550,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			6'507,04	
	Spese Generali 15.00% * (6 507.04) euro			976,06	
	Sommano euro			7'483,10	
	Utili Impresa 10% * (7 483.10) euro			748,31	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>8'231,41</b>	
Nr. 51 PS_IEL 17s	QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Q.ISO2 Quadro elettrico per locali box visite costituito da: trasformatore di isolamento di potenza pari a 7,5 kVA - tensione di a ... e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Q.ISO2 <b>E L E M E N T I:</b>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	5'500,00	5'500,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5500,00*0,1) %	1,000	550,00	550,00	
	Sommano euro			6'507,04	
	Spese Generali 15.00% * (6 507.04) euro			976,06	
	Sommano euro			7'483,10	
	Utili Impresa 10% * (7 483.10) euro			748,31	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>8'231,41</b>	
Nr. 52 PS_IEL 17t	<p>QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Q.ISO3</p> <p>Quadro elettrico per locale osservazione e monitoraggio costituito da: trasformatore di isolamento di potenza pari a 7,5 kV ... e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.</p> <p>QUADRO ELETTRICO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO Q.ISO3</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A1201211] Operaio specializzato ore</p> <p>(E) [A1201305] Operaio qualificato ore</p> <p>(E) [A1201325] Operaio comune ore</p> <p>(L) Materiale a corpo a corpo</p> <p>(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5500,00*0,1) %</p>	<p>8,000</p> <p>8,000</p> <p>0,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>29,62</p> <p>27,51</p> <p>24,81</p> <p>5'500,00</p> <p>550,00</p>	<p>236,96</p> <p>220,08</p> <p>0,00</p> <p>5'500,00</p> <p>550,00</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			6'507,04	
	Spese Generali 15.00% * (6 507.04) euro			976,06	
	Sommano euro			7'483,10	
	Utili Impresa 10% * (7 483.10) euro			748,31	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>8'231,41</b>	
Nr. 53 PS_IEL 17u	<p>QUADRO ELETTRICO MODULARE. Quadro elettrico UPS2</p> <p>Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico modulare componibile in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme C ... e in arrivo derivate, completo di certificazione CE. Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm.</p> <p>Quadro elettrico UPS2</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A1201211] Operaio specializzato ore</p> <p>(E) [A1201305] Operaio qualificato ore</p> <p>(E) [A1201325] Operaio comune ore</p> <p>(L) Materiale a corpo a corpo</p> <p>(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1200,00*0,1) %</p>	<p>4,000</p> <p>4,000</p> <p>0,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>29,62</p> <p>27,51</p> <p>24,81</p> <p>1'200,00</p> <p>120,00</p>	<p>118,48</p> <p>110,04</p> <p>0,00</p> <p>1'200,00</p> <p>120,00</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	Sommano euro			1'548,52	
	Spese Generali 15.00% * (1 548.52) euro			232,28	
	Sommano euro			1'780,80	
	Utili Impresa 10% * (1 780.80) euro			178,08	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>1'958,88</b>	
Nr. 54 PS_IEL 21	<p>GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSOLUTA TIPO "COB", 380 V/50 HZ. Potenza apparente 30KVA;</p> <p>Autonomia 60 minuti.</p> <p>Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparent ... lle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia potenza nominale 60 minuti.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A1201211] Operaio specializzato ore</p> <p>(E) [A1201305] Operaio qualificato ore</p> <p>(E) [A1201325] Operaio comune ore</p> <p>(L) Materiale a corpo a corpo</p> <p>(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=32930,00*0,1) %</p>	<p>8,000</p> <p>8,000</p> <p>0,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>29,62</p> <p>27,51</p> <p>24,81</p> <p>32'930,00</p> <p>3'293,00</p>	<p>236,96</p> <p>220,08</p> <p>0,00</p> <p>32'930,00</p> <p>3'293,00</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			36'680,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			36'680,04	
	Sommano euro			36'680,04	
	Spese Generali 15.00% * (36 680.04) euro			5'502,01	
	Sommano euro			42'182,05	
	Utili Impresa 10% * (42 182.05) euro			4'218,21	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			46'400,26	
Nr. 55 PS_IEL 22	GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSOLUTA TIPO "COB", 380 V/50 HZ. Potenza apparente 30KVA; Autonomia 20 minuti. Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparent ... lle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto, autonomia potenza nominale 20 minuti. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=19770,00*0,1) %	6,000 6,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 19'770,00 1'977,00	177,72 165,06 0,00 19'770,00 1'977,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			22'089,78	
	Spese Generali 15.00% * (22 089.78) euro			3'313,47	
	Sommano euro			25'403,25	
	Utili Impresa 10% * (25 403.25) euro			2'540,33	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			27'943,58	
Nr. 56 PS_IEL 24	CONDENSATORI. Serie standard da 400 V 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr) F. e p.o. di sistemi automatici completi di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=706,00*0,1) %	1,000 0,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 706,00 70,60	29,62 0,00 0,00 706,00 70,60	MDO MDO MDO
	Sommano euro			806,22	
	Spese Generali 15.00% * (806.22) euro			120,93	
	Sommano euro			927,15	
	Utili Impresa 10% * (927.15) euro			92,72	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			1'019,87	
Nr. 57 PS_IEL 27	COLLEGAMENTO ELETTRICO MACCHINA DI CONDIZIONAMENTO AL TERMOSTATO AMBIENTE Realizzazione di collegamento elettrico della macchina di condizionamento dell'ambiente al termostato. Sono ... della linea dorsale; la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=60,00*0,1) %	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 60,00 6,00	29,62 27,51 0,00 60,00 6,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			123,13	
	Spese Generali 15.00% * (123.13) euro			18,47	
	Sommano euro			141,60	
	Utili Impresa 10% * (141.60) euro			14,16	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			155,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			155,76	
	T O T A L E euro / cad			155,76	
Nr. 58 PS_IEL 28a	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "3F Filippi 21559 L 590 LED RVSS" per applicazioni ospedaliere, con compiti visivi severi, in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida ... tibile, bloccato alla cornice perimetrale in acciaio inox verniciata bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=548,00*0,03) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (604.43) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (695.09) euro  T O T A L E euro / cad	0,700 0,700 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 548,00 16,44	20,73 19,26 0,00 548,00 16,44	MDO MDO MDO
				604,43 90,66	
				695,09 69,51	
				764,60	
Nr. 59 PS_IEL 28b	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "3F Filippi 36578 Lucequadro Led 3000 VS" per applicazioni ospedaliere, ambienti per degenza e visite. Corpo in acciaio verniciato di colore bian ... io LED 235x235 IP44 Flusso luminoso (Lampada): 2894 lm Potenza lampade: 27.2 W Dotazione: 1 x 26W 1xLED C UGR<18; CRI>80 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=179,00*0,03) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (224.36) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (258.01) euro  T O T A L E euro / cad	0,700 0,700 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 179,00 5,37	20,73 19,26 0,00 179,00 5,37	MDO MDO MDO
				224,36 33,65	
				258,01 25,80	
				283,81	
Nr. 60 PS_IEL 28c	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 840 LED Panel R" per applicazioni ospedaliere, zone lavoro. Apparecchio illuminante LED Flusso luminoso (Lampada): 3327 lm Potenza lampade: 36.0 W UGR<19; CRI>80 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=61,00*0,03) %  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (102.82) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (118.24) euro  T O T A L E euro / cad	0,700 0,700 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 61,00 1,83	20,73 19,26 0,00 61,00 1,83	MDO MDO MDO
				102,82 15,42	
				118,24 11,82	
				130,06	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 61 PS_IEL 28d	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 845 Comfort Panel LED" per applicazioni ospedaliere, corridoi, attesa e filtro. Apparecchio illuminante LED Flusso luminoso (Lampada): 3523 lm Potenza lampade: 39.8 W <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=91,00*0,03) %	0,600 0,600 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 91,00 2,73	17,77 16,51 0,00 91,00 2,73	MDO MDO MDO
	Sommano euro			128,01	
	Spese Generali 15.00% * (128.01) euro			19,20	
	Sommano euro			147,21	
	Utili Impresa 10% * (147.21) euro			14,72	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			161,93	
Nr. 62 PS_IEL 29a	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 883 Compact - 180mm" per applicazioni ospedaliere, zona accettazione. Apparecchio a led diametro 180 mm Flusso luminoso (Lampada): 1530 lm Potenza lampade: 15.0 W; CRI 95 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=40,00*0,03) %	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 40,00 1,20	14,81 13,76 0,00 40,00 1,20	MDO MDO MDO
	Sommano euro			69,77	
	Spese Generali 15.00% * (69.77) euro			10,47	
	Sommano euro			80,24	
	Utili Impresa 10% * (80.24) euro			8,02	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			88,26	
Nr. 63 PS_IEL 29b	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 884 Compact - 245mm" per applicazioni ospedaliere, zona accettazione. Apparecchio a led diametro 245 mm Flusso luminoso (Lampada): 2100 lm Potenza lampade: 19.0 W; CRI 95 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=41,00*0,03) %	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 41,00 1,23	14,81 13,76 0,00 41,00 1,23	MDO MDO MDO
	Sommano euro			70,80	
	Spese Generali 15.00% * (70.80) euro			10,62	
	Sommano euro			81,42	
	Utili Impresa 10% * (81.42) euro			8,14	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			89,56	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 64 PS_IEL 30a	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "3FFILIPPI 30341 3F Reno 150 WH" per applicazioni ospedaliere, bagni. Apparecchio a led diametro 166 mm IP44 Flusso luminoso (Lampada): 1880 lm Potenza lampade: 20.0 W Dotazione: 1 x 2000 COB 840 Reno <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=55,00*0,03) %	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 55,00 1,65	14,81 13,76 0,00 55,00 1,65	MDO MDO MDO
	Sommano euro			85,22	
	Spese Generali 15.00% * (85.22) euro			12,78	
	Sommano euro			98,00	
	Utili Impresa 10% * (98.00) euro			9,80	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			107,80	
Nr. 65 PS_IEL 30b	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "3FFILIPPI 30349 3F Reno 150 WH" per applicazioni ospedaliere, bagni. Apparecchio a led diametro 166 mm IP44 Flusso luminoso (Lampada): 2481 lm Potenza lampade: 28.0 W Dotazione: 1 x 3000 COB 840 Reno <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=60,00*0,03) %	0,500 0,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 60,00 1,80	14,81 13,76 0,00 60,00 1,80	MDO MDO MDO
	Sommano euro			90,37	
	Spese Generali 15.00% * (90.37) euro			13,56	
	Sommano euro			103,93	
	Utili Impresa 10% * (103.93) euro			10,39	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			114,32	
Nr. 66 PS_IEL 31a	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 848 Supercomfort" per applicazioni ospedaliere, deposito. Apparecchio LED Flusso luminoso (Lampada): 2393 lm Potenza lampade: 25 W <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=121,00*0,03) %	0,600 0,600 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 121,00 3,63	17,77 16,51 0,00 121,00 3,63	MDO MDO MDO
	Sommano euro			158,91	
	Spese Generali 15.00% * (158.91) euro			23,84	
	Sommano euro			182,75	
	Utili Impresa 10% * (182.75) euro			18,28	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			201,03	
Nr. 67	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 848 Supercomfort" per applicazioni ospedaliere,				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
PS_IEL 31b	deposito. Apparecchio LED Flusso luminoso (Lampada): 4640 lm Potenza lampade: 51 W <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=141,00*0,03) %	0,600 0,600 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 141,00 4,23	17,77 16,51 0,00 141,00 4,23	MDO MDO MDO
	Sommano euro			179,51	
	Spese Generali 15.00% * (179.51) euro			26,93	
	Sommano euro			206,44	
	Utili Impresa 10% * (206.44) euro			20,64	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			227,08	
Nr. 68 PS_IEL 31c	APPARECCHIO ILLUMINANTE a led tipo "Disano 2167 Radon" IP66 per applicazioni ospedaliere, camera calda. Apparecchio LED Flusso luminoso (Lampada): 5180 lm Potenza lampade: 48 W <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto ed Assistenza (3%) (pr=225,00*0,03) %	0,600 0,600 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 225,00 6,75	17,77 16,51 0,00 225,00 6,75	MDO MDO MDO
	Sommano euro			266,03	
	Spese Generali 15.00% * (266.03) euro			39,90	
	Sommano euro			305,93	
	Utili Impresa 10% * (305.93) euro			30,59	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			336,52	
Nr. 69 PS_IEL 32	TESTALETTO Fornitura e posa in opera di testaletto con corpo in acciaio scatolato verniciato bianco, profilo frontale in estruso d'alluminio con bordi raggati, verniciato di color ... nitura di materiali conformi a quanto previsto dai criteri di cui al punto 2.4.2 dell DM 17/10/2017 (CAM per l'edilizia) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=330,00*0,1) %	1,500 1,500 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 330,00 33,00	44,43 41,27 0,00 330,00 33,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			448,70	
	Spese Generali 15.00% * (448.70) euro			67,31	
	Sommano euro			516,01	
	Utili Impresa 10% * (516.01) euro			51,60	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			567,61	
Nr. 70 PS_IEL 33	PLAF. AUTONOMO DI SICUREZZA - TEST CENTRALIZZATO- TC 4000K- IP65- 1xLED11/24W- Fl.Lum. medio 120lm - auton. min. 3h Fornitura e posa in opera di plafoniera per l'illuminazione di s ... nitura di materiali conformi a quanto previsto dai criteri di cui al punto 2.4.2 dell DM 17/10/2017 (CAM per l'edilizia) <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 71 PS_IEL 34	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,800	29,62	23,70	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,800	27,51	22,01	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	120,00	120,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=120,00*0,1) %	1,000	12,00	12,00	
	Sommano euro			177,71	
	Spese Generali 15.00% * (177.71) euro			26,66	
	Sommano euro			204,37	
	Utili Impresa 10% * (204.37) euro			20,44	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			224,81	
	<b>CENTRALINA A MICROPROCESSORI PER SUPERVISIONE IMPIANTO LAMPADE EMERGENZA</b>				
	Centralina a microprocessori per supervisione impianto lampade emergenza, display e tastiera predisposta pe ... a 1000 apparecchi, con batteria al Ni-Cd, 180 minuti di autonomia Centralina a microprocessori per supervisione impianto				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	3,000	29,62	88,86	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	3,000	27,51	82,53	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	1'180,00	1'180,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1180,00*0,1) %	1,000	118,00	118,00	
	Sommano euro			1'469,39	
	Spese Generali 15.00% * (1 469.39) euro			220,41	
	Sommano euro			1'689,80	
	Utili Impresa 10% * (1 689.80) euro			168,98	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'858,78	
Nr. 72 PS_IEL 35	<b>PUNTO LUCE PER LAMPADA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.</b>				
	Punto luce in vista IP 40 o incassato per punto luce di sicurezza, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera . Sono c ... ra.L'articolo comprende i collegamenti, gli accessori di finitura. Punto luce per lampada di illuminazione di sicurezza.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,250	29,62	7,41	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,250	27,51	6,88	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	13,50	13,50	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=13,50*0,1) %	1,000	1,35	1,35	
	Sommano euro			29,14	
	Spese Generali 15.00% * (29.14) euro			4,37	
	Sommano euro			33,51	
	Utili Impresa 10% * (33.51) euro			3,35	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			36,86	
	<b>PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA PER BAGNO DISABILI</b>				
	F. e p.o. pulsante a tirante chiamata per bagno disabili, pulsante di annullo chiamata in loco e segnalazione fuoriporta ottico-acust ... lazione bagno disabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	2,500	29,62	74,05	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,500	27,51	68,78	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	177,00	177,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=177,00*0,1) %	1,000	17,70	17,70	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			337,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			337,53	
	Sommano euro			337,53	
	Spese Generali 15.00% * (337.53) euro			50,63	
	Sommano euro			388,16	
	Utili Impresa 10% * (388.16) euro			38,82	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			426,98	
Nr. 74 PS_IEL 48	ALIMENTATORE 24V 4A, COMPLETO DI BATTERIA PER UN AUTONOMIA DI 30' Fornitura e posa in opera di alimentatore 24V 4A, completo di batteria di autoalimentazione per un autonomia di 30 ... ura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=695,00*0,1) %	2,000 2,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 695,00 69,50	59,24 55,02 0,00 695,00 69,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			878,76	
	Spese Generali 15.00% * (878.76) euro			131,81	
	Sommano euro			1'010,57	
	Utili Impresa 10% * (1 010.57) euro			101,06	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'111,63	
Nr. 75 PS_IEL 49	DISPLAY RIPETIZIONE STATO IMPIANTO F.e p.o. di display ripetizione stato impianto ed interfaccia. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. F.e p.o. di display di ripetizione stato impianto. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=910,00*0,1) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 910,00 91,00	118,48 110,04 0,00 910,00 91,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'229,52	
	Spese Generali 15.00% * (1 229.52) euro			184,43	
	Sommano euro			1'413,95	
	Utili Impresa 10% * (1 413.95) euro			141,40	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'555,35	
Nr. 76 PS_IEL 50*	LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH - Sez. 2-3 x 4 mmq LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64- ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 4 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA IN CAVO FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 - 3 x 4 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5,00 0,50	0,15 0,14 0,00 5,00 0,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			5,79	
	Spese Generali 15.00% * (5.79) euro			0,87	
	Sommano euro			6,66	
	Utili Impresa 10% * (6.66) euro			0,67	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>T O T A L E euro / m</b>			7,33	
Nr. 77 PS_IEL 51*	LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH - Sez. 2-3 x 6 mmq LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64- ... o alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 6 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 - 3 x 6 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=6,40*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 6,40 0,64	0,15 0,14 0,00 6,40 0,64	MDO MDO MDO
	Sommano euro			7,33	
	Spese Generali 15.00% * (7.33) euro			1,10	
	Sommano euro			8,43	
	Utili Impresa 10% * (8.43) euro			0,84	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			9,27	
Nr. 78 PS_IEL 52	LINEA in cavo FG4OHM1 100/100 V PH(30). Sezione 2x1,5mmq F. e p.o. di linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato FG4OHM1 100/100 V PH(30) Cavi elettrici resistenti al f ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni; le scatole di derivazione. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA in cavo FG4OHM1 100/100 V PH(30). Sezione 2x1,5mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1,80*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1,80 0,18	0,15 0,14 0,00 1,80 0,18	MDO MDO MDO
	Sommano euro			2,27	
	Spese Generali 15.00% * (2.27) euro			0,34	
	Sommano euro			2,61	
	Utili Impresa 10% * (2.61) euro			0,26	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			2,87	
Nr. 79 PS_IEL 53	PULSANTE A FUNGO PER ARRESTO DI EMERGENZA Pulsante a fungo per arresto di emergenza, senza ritenuta, costituita da pulsante di colore rosso, del tipo da incasso installato su scato ... la di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=74,00*0,1) %	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 74,00 7,40	29,62 27,51 0,00 74,00 7,40	MDO MDO MDO
	Sommano euro			138,53	
	Spese Generali 15.00% * (138.53) euro			20,78	
	Sommano euro			159,31	
	Utili Impresa 10% * (159.31) euro			15,93	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			175,24	
Nr. 80 PS_IEL 54	LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH - Sez 2 x 2,5 mmq LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	V3 alla norma CEI 64-8 ... - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. sez 2 x 2,5 mmq" <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA in cavo FG4OHM1 100/100 V PH(30). Sezione 2x1,5mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3,85*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,85 0,39	0,15 0,14 0,00 3,85 0,39	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.53) euro			4,53 0,68	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.21) euro			5,21 0,52	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>5,73</b>	
Nr. 81 PS_IEL 55	ARMADIO RACK TRASMISSIONE DATI - Cassetto 19", 600x600 mm di base per 800mm di altezza 16U Armadio RACK trasmissione dati. Cassetto rack 19"" 600x600 mm di base per 800mm di altezz ... tutti gli accessori per dare il quadro di permutazione completo e funzionante compresi gli oneri per la certificazione." <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1150,00*0,1) %	16,000 16,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'150,00 115,00	473,92 440,16 0,00 1'150,00 115,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 179.08) euro			2'179,08 326,86	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 505.94) euro			2'505,94 250,59	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'756,53</b>	
Nr. 82 PS_IEL 60	PERSONAL COMPUTER GESTIONE IMPIANTO TVCC F. e p. o. di Personal Computer gestione impianto TVCC dotato di interfaccia RS485/RS422, istallazione e licenza del software di gestione. ... ta e quant'altro per rendere il lavoro finito. Compreso addestramento del personale preposto all'utilizzo dell'impianto. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo cadauno (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3000,00*0,1) %	8,000 8,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3'000,00 300,00	236,96 220,08 0,00 3'000,00 300,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3 757.04) euro			3'757,04 563,56	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4 320.60) euro			4'320,60 432,06	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>4'752,66</b>	
Nr. 83 PS_IEL 61	TELECAMERA IP CON TECNOLOGIA 3 MEGAPIXEL F. e p.o. di telecamera IP con tecnologia 3 megapixel colore. Caratteristiche principali: - Sensibilità da 0,2 lux@F1,4 30IRE - 15fps@risol ... re a spina 12Vdc 1,2AH. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,500 2,500	29,62 27,51	74,05 68,78	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			142,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			142,83	
Nr. 84 PS_IEL 62	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	490,00	490,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=490,00*0,1) %	1,000	49,00	49,00	
	Sommano euro			681,83	
	Spese Generali 15.00% * (681.83) euro			102,27	
	Sommano euro			784,10	
	Utili Impresa 10% * (784.10) euro			78,41	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			862,51	
Nr. 84 PS_IEL 62	CENTRALE MASTER certificata EN54-16 per 8 zone ridondate				MDO
	Centrale MASTER certificata EN54-16 per 8 zone ridondate del 100%(A+B); comprensivo di n.1 microf. VVFF colore rosso; 5 ing ... entazione 220 V AC o 24 V DC. MONTATA in rack 19"" 24U 60x60x117 - telaio - 4 mont. - tetto vent. - porta ant. in vetro.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) Materiale a corpo cadauno	1,000	3'890,00	3'890,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3890,00*0,1) %	1,000	389,00	389,00	
	Sommano euro			4'736,04	
	Spese Generali 15.00% * (4'736.04) euro			710,41	
Nr. 85 PS_IEL 63	Sommano euro			5'446,45	MDO
	Utili Impresa 10% * (5'446.45) euro			544,65	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			5'991,10	
Nr. 85 PS_IEL 63	AMPLIFICATORE DIGITALE A NORMA EN54-16, POTENZA 500 W Amplificatore digitale a norma EN54-16, potenza 500 W RMS oppure 2X250 W, uscita 100 V. A risparmio energetico. 3 wattora in stand by. Tempo di accensione 30 msec				MDO
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	2,000	29,62	59,24	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,000	27,51	55,02	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) Materiale a corpo m	1,000	1'680,00	1'680,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1680,00*0,1) %	1,000	168,00	168,00	
	Sommano euro			1'962,26	
	Spese Generali 15.00% * (1'962.26) euro			294,34	
	Sommano euro			2'256,60	
Nr. 86 PS_IEL 64	Utili Impresa 10% * (2'256.60) euro			225,66	MDO
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2'482,26	
Nr. 86 PS_IEL 64	ALIMENTATORE DI EMERGENZA A NORMA EN54-4				MDO
	Fornitura e posa in opera di alimentatore di emergenza a norma EN54-4 e caricabatterie automatico, totalmente controllato dalla centrale.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	2,500	29,62	74,05	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,500	27,51	68,78	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) Materiale a corpo cadauno	1,000	1'540,00	1'540,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1540,00*0,1) %	1,000	154,00	154,00	
	Sommano euro			1'836,83	
	Spese Generali 15.00% * (1'836.83) euro			275,52	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2'112,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			2'112,35	
	Sommano euro			2'112,35	
	Utili Impresa 10% * (2 112.35) euro			211,24	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>2'323,59</b>	
Nr. 87 PS_IEL 65	IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE. UNITÀ GENERALE DI GESTIONE Unità generale di gestione, impianto chiamata infermiere, comprensiva di: unità post operatore, accoppiatori di linea, ali ... laudo funzionale in campo ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo cadauno (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1690,00*0,1) %	8,000 8,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'690,00 169,00	236,96 220,08 0,00 1'690,00 169,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			2'316,04	
	Spese Generali 15.00% * (2 316.04) euro			347,41	
	Sommano euro			2'663,45	
	Utili Impresa 10% * (2 663.45) euro			266,35	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>2'929,80</b>	
Nr. 88 PS_IEL 66	IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE. LAMPADA PER ESTERNO CAMERA A 3/2 CAMPI LUMINOSI Lampada per esterno camera a 3/2 campi luminosi, impianto chiamata infermiere, con base in lamiera ... llauo funzionale in campo ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo cadauno (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=38,00*0,1) %	0,600 0,600 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 38,00 3,80	17,77 16,51 0,00 38,00 3,80	MDO MDO MDO
	Sommano euro			76,08	
	Spese Generali 15.00% * (76.08) euro			11,41	
	Sommano euro			87,49	
	Utili Impresa 10% * (87.49) euro			8,75	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>96,24</b>	
Nr. 89 PS_IEL 67	IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE. TERMINALE DI STANZA Terminale di stanza, impianto chiamata infermiere, completo di piastra e accessori da installarsi su predisposta cassetta portafr ... laudo funzionale in campo ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo cadauno (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=575,00*0,1) %	1,250 1,250 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 575,00 57,50	37,03 34,39 0,00 575,00 57,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			703,92	
	Spese Generali 15.00% * (703.92) euro			105,59	
	Sommano euro			809,51	
	Utili Impresa 10% * (809.51) euro			80,95	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>890,46</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 90 PS_IEL 68	IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE. UNITA' CHIAMATA TESTALETTO Unità di chiamata da testaletto, impianto chiamata infermiere, da installarsi su predisposto testaletto comprensivo di pul ... laudo funzionale in campo ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo cadauno (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=140,00*0,1) %	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 140,00 14,00	29,62 27,51 0,00 140,00 14,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			211,13	
	Spese Generali 15.00% * (211.13) euro			31,67	
	Sommano euro			242,80	
	Utili Impresa 10% * (242.80) euro			24,28	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			267,08	
Nr. 91 PS_IEL 69	IMPIANTO EQUIPOTENZIALE LOCALI CLASSIFICATI MEDICI TIPO 1-2 CEI 64-8 Sez.7 Impianto Equipotenziale costituito da Cassetta a parete in PVC con coperchio trasparente IP67, Barreta Equ ... d ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo Cadauno (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=140,00*0,1) %	3,000 3,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 140,00 14,00	88,86 82,53 0,00 140,00 14,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			325,39	
	Spese Generali 15.00% * (325.39) euro			48,81	
	Sommano euro			374,20	
	Utili Impresa 10% * (374.20) euro			37,42	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			411,62	
Nr. 92 PS_IEL 91c	LINEA CAVO FG17-450V/750V UNIPOLARE. Sez. 1 x 16 mmq LINEA cavo FG17- 450/750V (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI EN 60228; ... bazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 16 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG17-450V/750V UNIPOLARE. Sez. 1 x 16 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,00 0,30	0,15 0,14 0,00 3,00 0,30	MDO MDO MDO
	Sommano euro			3,59	
	Spese Generali 15.00% * (3.59) euro			0,54	
	Sommano euro			4,13	
	Utili Impresa 10% * (4.13) euro			0,41	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,54	
Nr. 93 PS_IEL 91d	LINEA CAVO FG17-450V/750V UNIPOLARE. Sez. 1 x 25 mmq LINEA cavo FG17- 450/750V (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI EN 60228; ... bazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 25 mmq.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG17-450V/750V UNIPOLARE. Sez. 1 x 25 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3,20*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,20 0,32	0,15 0,14 0,00 3,20 0,32	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.81) euro			3,81 0,57	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.38) euro			4,38 0,44	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>4,82</b>	
Nr. 94 PS_IEL 92a	LINEA CAVO FG16M16 UNIPOLARE. Sez. 1 x 35 mmq LINEA cavo FG16M16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI EN 60228; ins ... bazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 35 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16M16 UNIPOLARE. Sez. 1 x 35 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5,60*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5,60 0,56	0,15 0,14 0,00 5,60 0,56	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.45) euro			6,45 0,97	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.42) euro			7,42 0,74	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>8,16</b>	
Nr. 95 PS_IEL 92b	LINEA CAVO FG16M16 UNIPOLARE. Sez. 1 x 50 mmq LINEA cavo FG16M16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI EN 60228; ins ... bazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 50 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16M16 UNIPOLARE. Sez. 1 x 50 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=8,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 8,00 0,80	0,15 0,14 0,00 8,00 0,80	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.09) euro			9,09 1,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.45) euro			10,45 1,05	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>11,50</b>	
Nr. 96 PS_IEL 92c	LINEA CAVO FG16M16 UNIPOLARE. Sez. 1 x 70 mmq LINEA cavo FG16M16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI EN 60228; ins ... bazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 1 x 70 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16M16 UNIPOLARE. Sez. 1 x 70 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=11,20*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 11,20 1,12	0,15 0,14 0,00 11,20 1,12	MDO MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			12,61	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			12,61	
	Sommano euro			12,61	
	Spese Generali 15.00% * (12.61) euro			1,89	
	Sommano euro			14,50	
	Utili Impresa 10% * (14.50) euro			1,45	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			15,95	
Nr. 97 PS_IEL 93.b	LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE. Sez. 2-3 x 2.5 mmq LINEA cavo FG16OR16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo C ... ioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2-3 x 2.5 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE. Sez. 2-3 x 2.5 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=2,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 2,00 0,20	0,15 0,14 0,00 2,00 0,20	MDO MDO MDO
	Sommano euro			2,49	
	Spese Generali 15.00% * (2.49) euro			0,37	
	Sommano euro			2,86	
	Utili Impresa 10% * (2.86) euro			0,29	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			3,15	
Nr. 98 PS_IEL 93.e	LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE. Sez. 2-3 x 4 mmq LINEA cavo FG16OR16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI ... azioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2-3 x 4 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE. Sez. 2-3 x 4 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3,00 0,30	0,15 0,14 0,00 3,00 0,30	MDO MDO MDO
	Sommano euro			3,59	
	Spese Generali 15.00% * (3.59) euro			0,54	
	Sommano euro			4,13	
	Utili Impresa 10% * (4.13) euro			0,41	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,54	
Nr. 99 PS_IEL 93.g	LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE. Sez. 2-3 x 6 mmq LINEA cavo FG16OR16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI ... azioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2-3 x 6 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE. Sez. 2-3 x 6 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=4,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 4,00 0,40	0,15 0,14 0,00 4,00 0,40	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4,69	
	Spese Generali 15.00% * (4.69) euro			0,70	
	Sommano euro			5,39	
	Utili Impresa 10% * (5.39) euro			0,54	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,93	
	T O T A L E euro / m			5,93	
Nr. 100 PS_IEL 93.i	LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE.Sez. 2-3 x 10 mmq LINEA cavo FG16OR16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI ... zioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2-3 x 10 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE.Sez. 2-3 x 10 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5,30*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5,30 0,53	0,15 0,14 0,00 5,30 0,53	MDO MDO MDO
	Sommano euro			6,12	
	Spese Generali 15.00% * (6.12) euro			0,92	
	Sommano euro			7,04	
	Utili Impresa 10% * (7.04) euro			0,70	
	T O T A L E euro / m			7,74	
Nr. 101 PS_IEL 93.i	LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE.Sez. 2-3 x 16 mmq LINEA cavo FG16OR16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI ... zioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 2-3 x 16 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16OR16-0,6/1 kV MULTIPOLARE.Sez. 2-3 x 16 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=9,50*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 9,50 0,95	0,15 0,14 0,00 9,50 0,95	MDO MDO MDO
	Sommano euro			10,74	
	Spese Generali 15.00% * (10.74) euro			1,61	
	Sommano euro			12,35	
	Utili Impresa 10% * (12.35) euro			1,24	
	T O T A L E euro / m			13,59	
Nr. 102 PS_IEL 93.m	LINEA CAVO FG16OR16 MULTIPOLARE ISOLATA Sez. 4-5 x 25 mmq LINEA cavo FG16OR16- 0,6/1 kV (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione flessibile cl. 5 secondo CEI ... ioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. Sez. 4-5 x 25 mmq. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LINEA CAVO FG16OR16 MULTIPOLARE ISOLATA Sez. 4-5 x 25 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=15,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 15,00 1,50	0,15 0,14 0,00 15,00 1,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			16,79	
	Spese Generali 15.00% * (16.79) euro			2,52	
	Sommano euro			19,31	
	Utili Impresa 10% * (19.31) euro			1,93	
	T O T A L E euro / m			21,24	
Nr. 103	CAVO FG16M16 fornito e posto in opera. Sez. 1x120 mmq				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
PS_IEL 94.a	Fornitura e posa in opera di CAVO FG16M16 fornito sez. 1x120 mmq, (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazio ... ettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16 Sez. 1 x 120 mmq. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) CAVO FG16M16 fornito e posto in opera. Sez. 1x120 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=11,50*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 11,50 1,15	0,15 0,14 0,00 11,50 1,15	MDO MDO MDO
	Sommano euro			12,94	
	Spese Generali 15.00% * (12.94) euro			1,94	
	Sommano euro			14,88	
	Utili Impresa 10% * (14.88) euro			1,49	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			16,37	
Nr. 104 PS_IEL 94.b	CAVO FG16M16 fornito e posto in opera. Sez. 1x150 mmq Fornitura e posa in opera di CAVO FG16M16 fornito sez. 1x150 mmq, (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazio ... ettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16 Sez. 1 x 150 mmq. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) CAVO FG16M16 fornito e posto in opera. Sez. 1x150 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=14,00*0,1) %	0,005 0,005 0,000 14,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1,00 1,40	0,15 0,14 0,00 14,00 1,40	MDO MDO MDO
	Sommano euro			15,69	
	Spese Generali 15.00% * (15.69) euro			2,35	
	Sommano euro			18,04	
	Utili Impresa 10% * (18.04) euro			1,80	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			19,84	
Nr. 105 PS_IEL 94.c	CAVO FG16M16 fornito e posto in opera. Sez. 1x95 mmq Fornitura e posa in opera di CAVO FG16M16 fornito sez. 1x95 mmq, (a norma CPR UE305/11) con conduttore in rame rosso formazione ... settiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16M16 Sez. 1 x 95 mmq. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) CAVO FG16M16 fornito e posto in opera. Sez. 1x95 mmq m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=11,35*0,1) %	0,005 0,005 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 11,35 1,14	0,15 0,14 0,00 11,35 1,14	MDO MDO MDO
	Sommano euro			12,78	
	Spese Generali 15.00% * (12.78) euro			1,92	
	Sommano euro			14,70	
	Utili Impresa 10% * (14.70) euro			1,47	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			16,17	
Nr. 106 PS_IEL 98	INTERVENTI DI ALLACCIO AL QGBT CABINA 2 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica di colore RAL e struttura analoga a quella esistente da aggiungere al Quadro G ... tero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il tutto come da schema elettrico di progetto allegato (Vedi Tav.IEL.06) <b>ELEMENTI:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore	12,000 12,000	29,62 27,51	355,44 330,12	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			685,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			685,56	
Nr. 107 PS_IM 04	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo cadauno	1,000	3'000,00	3'000,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3000,00*0,1) %	1,000	300,00	300,00	
	Sommano euro			3'985,56	
	Spese Generali 15.00% * (3 985.56) euro			597,83	
	Sommano euro			4'583,39	MDO
	Utili Impresa 10% * (4 583.39) euro			458,34	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			5'041,73	
	ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m3/h				
	ADDOLCITORE acque tecnologiche Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione a temp ... one ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m3/h				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	3,000	29,62	88,86	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	3,000	27,51	82,53	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m3/h a corpo	1,000	1'536,00	1'536,00	MDO
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1536,00*,1) %	1,000	153,60	153,60	
	Sommano euro			1'860,99	
	Spese Generali 15.00% * (1 860.99) euro			279,15	
	Sommano euro			2'140,14	MDO
	Utili Impresa 10% * (2 140.14) euro			214,01	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2'354,15	
Nr. 108 PS_IM 05	FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"				MDO
	Filtro autopulente manuale con esclusivo sistema di lavaggio in controcorrente per acqua con temperatura fino a 30 °C. Conforme alla DIN 19632 e al D ... ltro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,400	29,62	11,85	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,400	27,51	11,00	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2" n	1,000	648,05	648,05	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=648,05*,1) %	1,000	64,81	64,81	
	Sommano euro			735,71	
	Spese Generali 15.00% * (735.71) euro			110,36	
	Sommano euro			846,07	MDO
	Utili Impresa 10% * (846.07) euro			84,61	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			930,68	
	POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 2 l/h				MDO
	Pompa dosatrice computerizzata di precisione a iniezione frazionata. Funzionamento: manuale, con segnale esterno milliamp ... llazione ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 2 l/h				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	1,500	29,62	44,43	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	1,500	27,51	41,27	
Nr. 109 PS_IM 06	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 2 m3/h n	1,000	384,94	384,94	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=384,94*0,1) %	1,000	38,49	38,49	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			509,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			509,13	
Nr. 110 PS_IM 07	Sommano euro			509,13	
	Spese Generali 15.00% * (509.13) euro			76,37	
	Sommano euro			585,50	
	Utili Impresa 10% * (585.50) euro			58,55	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			644,05	
	SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.ta 100 l				
	Serbatoio da 100 l di polietilene, con base e sagomato, per il fissaggio della pompa dosatrice e lo stoccaggio o la preparazione di ... er l'installazione ultimata a regola d'arte IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.ta 100 l				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,500	29,62	14,81	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,500	27,51	13,76	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SEBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt. n	1,000	140,35	140,35	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=140,35*0,05) %	1,000	7,02	7,02	
	Sommano euro			175,94	
Nr. 111 PS_IM 08	Spese Generali 15.00% * (175.94) euro			26,39	
	Sommano euro			202,33	
	Utili Impresa 10% * (202.33) euro			20,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			222,56	
	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110				
	ESALATORE colonna di scarico da installare in copertura.				
	Compresi:				
	- esalatore colonna di scarico da installare in copertura, in p.e.a.d. nei di ... stallazione;				
	- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte				
	ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,750	29,62	22,22	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,750	27,51	20,63	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
Nr. 112 PS_IM 09a	(L) ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110 n	1,000	31,39	31,39	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=31,39*0,10) %	1,000	3,14	3,14	
	Sommano euro			77,38	
	Spese Generali 15.00% * (77.38) euro			11,61	
	Sommano euro			88,99	
	Utili Impresa 10% * (88.99) euro			8,90	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			97,89	
	LAVELLO PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 1 posto, dim. cm 80x50x50h				
	LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi di alzatina a parete alta 450 mm.				
	Compresi:				
	- mensol ... 00/1600/2300/3000x500x500 h. LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI				
	Typo chirurgico a 1 posto, dim. cm 80x50x50h				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,030	29,62	0,89	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,030	27,51	0,83	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 1 posto, dim. cm 80x50x50h n	1,000	1'446,00	1'446,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1446,00*0,10) %	1,000	144,60	144,60	
	Sommano euro			1'592,32	
	Spese Generali 15.00% * (1 592.32) euro			238,85	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'831,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1'831,17	
	Sommano euro			1'831,17	
	Utili Impresa 10% * (1 831.17) euro			183,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>2'014,29</b>	
Nr. 113 PS_IM 09b	LAVELLO PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi di alzatina a parete alta 450 mm. Compresi: - menso ... 0/1600/2300/3000x500x500 h. LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 3 posti, dim. cm 230x50x50h m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1677,00*0,10) %	0,030 0,030 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'677,00 167,70	0,89 0,83 0,00 1'677,00 167,70	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'846,42	
	Spese Generali 15.00% * (1 846.42) euro			276,96	
	Sommano euro			2'123,38	
	Utili Impresa 10% * (2 123.38) euro			212,34	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>2'335,72</b>	
Nr. 114 PS_IM 10a	Valvole a sfera per intercettazione in centrale vuoto diam. 35 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiali a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=265,00*0,10) %	0,330 0,330 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 265,00 26,50	9,77 9,08 0,00 265,00 26,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			310,35	
	Spese Generali 15.00% * (310.35) euro			46,55	
	Sommano euro			356,90	
	Utili Impresa 10% * (356.90) euro			35,69	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>392,59</b>	
Nr. 115 PS_IM 10b	Valvole a sfera per intercettazione in centrale ossigeno diam. 22 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiali a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=123,00*0,10) %	0,330 0,330 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 123,00 12,30	9,77 9,08 0,00 123,00 12,30	MDO MDO MDO
	Sommano euro			154,15	
	Spese Generali 15.00% * (154.15) euro			23,12	
	Sommano euro			177,27	
	Utili Impresa 10% * (177.27) euro			17,73	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>195,00</b>	
Nr. 116 PS_IM 10c	Valvole a sfera per intercettazione in centrale aria medica diam. 22 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,330 0,330	29,62 27,51	9,77 9,08	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			18,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			18,85	
Nr. 117 PS_IM 10d	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiali a corpo a corpo	1,000	123,00	123,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=123,00*0,10) %	1,000	12,30	12,30	
	Sommano euro			154,15	
	Spese Generali 15.00% * (154.15) euro			23,12	
	Sommano euro			177,27	
	Utili Impresa 10% * (177.27) euro			17,73	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			195,00	
Nr. 117 PS_IM 10d	Valvole a sfera per intercettazione in centrale aria protossido d'azoto diam. 16 mm				MDO
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,330	29,62	9,77	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,330	27,51	9,08	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) Materiali a corpo a corpo	1,000	123,00	123,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=123,00*0,10) %	1,000	12,30	12,30	
	Sommano euro			154,15	
	Spese Generali 15.00% * (154.15) euro			23,12	
	Sommano euro			177,27	
Nr. 118 PS_IM 12a	PRESA GAS MEDICALE A NORMA AFNOR - OSSIGENO				MDO
	Fornitura e posa in opera di Fondello con presa ossigeno a innesti in ottone stampato a caldo, cromata a innesti con doppio antiritorno ... rdita di carico a 60 l/min: 0,04 bar (< 0,15 bar), 200 l/min 0,45 bar (< 0,7 bar). Forza inserimento innesto 80N (<100N)				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,330	29,62	9,77	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,330	27,51	9,08	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) PRESA GAS MEDICALE AFNOR per ossigeno a corpo	1,000	104,50	104,50	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=104,50*0,10) %	1,000	10,45	10,45	
	Sommano euro			133,80	
	Spese Generali 15.00% * (133.80) euro			20,07	
Nr. 119 PS_IM 12b	PRESA GAS MEDICALE A NORMA AFNOR - ARIA MEDICALE				MDO
	Fornitura e posa in opera di Fondello con presa aria medicinale a innesti in ottone stampato a caldo, cromata a innesti con doppio ... rdita di carico a 60 l/min: 0,04 bar (< 0,15 bar), 200 l/min 0,45 bar (< 0,7 bar). Forza inserimento innesto 80N (<100N)				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,330	29,62	9,77	
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,330	27,51	9,08	
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	
	(L) PRESA GAS MEDICALE AFNOR per aria medicale a corpo	1,000	104,50	104,50	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=104,50*0,10) %	1,000	10,45	10,45	
	Sommano euro			133,80	
	Spese Generali 15.00% * (133.80) euro			20,07	
<b>A R I P O R T A R E</b>				169,26	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
PS_IM 12f	Fornitura e posa in opera di Fondello con presa aria strumentale a innesti in ottone stampato a caldo, cromata a inne ... rdita di carico a 60 l/min: 0,04 bar (< 0,15 bar), 200 l/min 0,45 bar (< 0,7 bar). Forza inserimento innesto 80N (<100N) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) PRESA GAS MEDICALE AFNOR aspirazione gas anestetici a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=104,50*0,10) %	0,330 0,330 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 104,50 10,45	9,77 9,08 0,00 104,50 10,45	MDO MDO MDO
	Sommano euro			133,80	
	Spese Generali 15.00% * (133.80) euro			20,07	
	Sommano euro			153,87	
	Utili Impresa 10% * (153.87) euro			15,39	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			169,26	
Nr. 124 PS_IM 13	GRUPPO CENTRALE EVACUAZIONE GAS ANESTETICO Gruppo centrale evacuazione gas anestetico (50+50 m3h)completo di pannello di ripetizione allarme a distanza <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3544,00*0,10) %	6,000 6,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3'544,00 354,40	177,72 165,06 0,00 3'544,00 354,40	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4'241,18	
	Spese Generali 15.00% * (4 241.18) euro			636,18	
	Sommano euro			4'877,36	
	Utili Impresa 10% * (4 877.36) euro			487,74	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			5'365,10	
Nr. 125 PS_IM 14a	QUADRO ALLARME STATO DI SERVIZIO Fornitura e posa in opera di Allarme stato di servizio valvole a 5 posti pre-serigrafate (Vuoto-O2-Aria Medicale-aria strumentale -protossido d'azoto). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) QUADRO ALLARME a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=285,00*0,10) %	3,000 3,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 285,00 28,50	88,86 82,53 0,00 285,00 28,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			484,89	
	Spese Generali 15.00% * (484.89) euro			72,73	
	Sommano euro			557,62	
	Utili Impresa 10% * (557.62) euro			55,76	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			613,38	
Nr. 126 PS_IM 14b	ALLARME DI STATO DI SERVIZIO Fornitura e posa in opera di Allarme stato di servizio alata e bassa pressio per quadro secondo stadio (Vuoto-O2-Aria Medicale-aria strumentale -protossido d'azoto) <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) ALLARME STATO SERVIZIO a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=285,00*0,10) %	3,000 3,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 285,00 28,50	88,86 82,53 0,00 285,00 28,50	MDO MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			484,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			484,89	
	Sommano euro			484,89	
	Spese Generali 15.00% * (484.89) euro			72,73	
	Sommano euro			557,62	
	Utili Impresa 10% * (557.62) euro			55,76	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			613,38	
Nr. 127 PS_IM 15a	CASSETTE INCASSO Cassette a incasso con porta cieca per valvole interettazione pensile complete di valvole a sfere <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=556,00*0,10) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 556,00 55,60	118,48 110,04 0,00 556,00 55,60	MDO MDO MDO
	Sommano euro			840,12	
	Spese Generali 15.00% * (840.12) euro			126,02	
	Sommano euro			966,14	
	Utili Impresa 10% * (966.14) euro			96,61	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'062,75	
Nr. 128 PS_IM 15b	CASSETTA PER VALVOLE Cassette per valvole area complete di blocco area completo di presa di emergenza per ossigeno ,aria medicale ,aria strumentale ,protossido d'azoto e vuoto <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1332,00*0,10) %	8,000 8,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'332,00 133,20	236,96 220,08 0,00 1'332,00 133,20	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'922,24	
	Spese Generali 15.00% * (1'922.24) euro			288,34	
	Sommano euro			2'210,58	
	Utili Impresa 10% * (2'210.58) euro			221,06	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2'431,64	
Nr. 129 PS_IM 16	GRUPPO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE DI II° STADIO Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione pressione di II° stadio realizzato con carpenteria per riduttori di pressione di lin ... o per protossido d'azoto e gruppo controllo vuoto. Completo di pressostati pretarati 3,2/ 4,8 e vuotostato pretarato 0,4 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=5446,00*0,10) %	12,000 12,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 5'446,00 544,60	355,44 330,12 0,00 5'446,00 544,60	MDO MDO MDO
	Sommano euro			6'676,16	
	Spese Generali 15.00% * (6'676.16) euro			1'001,42	
	Sommano euro			7'677,58	
	Utili Impresa 10% * (7'677.58) euro			767,76	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			8'445,34	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 130 PS_IM 17	QUADRO DI INTERCETTAZIONE AREA (VV.F.) Fornitura e posa in opera di QUADRO DI INTERCETTAZIONE AREA (VV.F.) costituito da: N°1 Cassetta per valvole stato servizio reti gas medicali e ... Valvola con leva, Tubo di adeguato diametro, completo di raccordi tre pezzi e di kit per segnalazione stato di servizio. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1163,00*0,10) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'163,00 116,30	118,48 110,04 0,00 1'163,00 116,30	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'507,82	
	Spese Generali 15.00% * (1 507.82) euro			226,17	
	Sommano euro			1'733,99	
	Utili Impresa 10% * (1 733.99) euro			173,40	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>1'907,39</b>	
Nr. 131 PS_IM 18a	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10 mm Fornitura e posa in opera di Tubazione in rame, crudo o ricotto, specificamente idonee per gas medicali, marcata EN 13348 e lottizzata, d ... fissaggio, opere murarie e ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diam 10 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10mm m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=15,62*0,10) %	0,100 0,100 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 15,62 1,56	2,96 2,75 0,00 15,62 1,56	MDO MDO MDO
	Sommano euro			22,89	
	Spese Generali 15.00% * (22.89) euro			3,43	
	Sommano euro			26,32	
	Utili Impresa 10% * (26.32) euro			2,63	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>28,95</b>	
Nr. 132 PS_IM 18b	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12 mm Fornitura e posa in opera di Tubazione in rame, crudo o ricotto, specificamente idonee per gas medicali, marcata EN 13348 e lottizzata, d ... fissaggio, opere murarie e ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diam 12 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12 mm m (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=16,81*0,10) %	0,100 0,100 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 16,81 1,68	2,96 2,75 0,00 16,81 1,68	MDO MDO MDO
	Sommano euro			24,20	
	Spese Generali 15.00% * (24.20) euro			3,63	
	Sommano euro			27,83	
	Utili Impresa 10% * (27.83) euro			2,78	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>30,61</b>	
Nr. 133 PS_IM 18c	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14 mm Fornitura e posa in opera di Tubazione in rame, crudo o ricotto, specificamente idonee per gas medicali, marcata EN 13348 e lottizzata, d ... fissaggio, opere murarie e ogni altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Diam 14 mm. <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 140 PS_IM 20	MENSOLAME PER CANALIE TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati metallici zincati, barre ... ario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiali e accessori kg (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=2,18*0,10) %	0,040 0,040 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 2,18 0,22	1,18 1,10 0,00 2,18 0,22	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4,68	
	Spese Generali 15.00% * (4.68) euro			0,70	
	Sommano euro			5,38	
	Utili Impresa 10% * (5.38) euro			0,54	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			5,92	
Nr. 141 PS_IM 21	MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M. Campo di temperatura d ... ltro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar n (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=9,36*0,10) %	0,170 0,170 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 9,36 0,94	5,04 4,68 0,00 9,36 0,94	MDO MDO MDO
	Sommano euro			20,02	
	Spese Generali 15.00% * (20.02) euro			3,00	
	Sommano euro			23,02	
	Utili Impresa 10% * (23.02) euro			2,30	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			25,32	
Nr. 142 PS_IM 22	TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2" M. Cassa in ABS. Con pozzett ... nstallazione ultimata a regola d'arte. STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm n (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=9,21*0,10) %	0,166 0,166 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 9,21 0,92	4,92 4,57 0,00 9,21 0,92	MDO MDO MDO
	Sommano euro			19,62	
	Spese Generali 15.00% * (19.62) euro			2,94	
	Sommano euro			22,56	
	Utili Impresa 10% * (22.56) euro			2,26	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			24,82	
Nr. 143 PS_IM 29	VALVOLA DI SICUREZZA D = 1" 1/4x1" 1/2 ISPESL VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo direttiva 97/23/ CE.Attacchi F x F. Tmax ... ne;				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"1/4x1"1/2 ISPESL <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"1/4x1"1/2 ISPESL n (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=195,26*0,10) %	0,250 0,250 0,000  1,000 1,000	29,62 27,51 24,81  195,26 19,53	7,41 6,88 0,00  195,26 19,53	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (229.08) euro			229,08 34,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (263.44) euro			263,44 26,34	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>289,78</b>	
Nr. 144 PS_IM 31	VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI VERNICIATURA antiruggine di tutte le tubazioni in acciaio nero, eseguita, previa pulitura della superficie esterna, con due mani di vernice da ... 'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di vernice <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice mq (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1,28*0,10) %	0,085 0,085 0,000  1,000 1,000	29,62 27,51 24,81  1,28 0,13	2,52 2,34 0,00  1,28 0,13	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.27) euro			6,27 0,94	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.21) euro			7,21 0,72	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			<b>7,93</b>	
Nr. 145 PS_IM 32	SISTEMA PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRO Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione per locali filtri a prova di fumo tipo SVP1, uno strumento di protezione passiva ant ... erna a parete, scassi in muratura e ripristini e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Sistema SVP1 n (L) canale suborizzontale diam 200 mm e griglia esterna (pr=20*3+25) a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (15%) (pr=(1730,87)*0,15) %	4,000 4,000 0,000 1,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 1'645,87 85,00 259,63	118,48 110,04 0,00 1'645,87 85,00 259,63	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2 219.02) euro			2'219,02 332,85	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 551.87) euro			2'551,87 255,19	
	<b>T O T A L E euro / mq</b>			<b>2'807,06</b>	
Nr. 146 PS_IM 42	DOSATORE SALI MINERALI LIQUIDI E COADIUVANTE PER LA LEGIONELLA F.p.o. di dosaggio automatico sali minerali liquidi e coadiuvante per la Legionella e prima carica prodotti chimici a ... cessori di montaggio ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte in conformità alla specifica di capitolato. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			236,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			236,96	
Nr. 147 PS_IM 49	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	3'690,00	3'690,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=3690,00*0,1) a corpo	1,000	369,00	369,00	
	Sommano euro			4'516,04	
	Spese Generali 15.00% * (4 516.04) euro			677,41	
	Sommano euro			5'193,45	
	Utili Impresa 10% * (5 193.45) euro			519,35	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			5'712,80	
	<b>ONERI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS MEDICALI ESISTENTE</b>				
	Oneri di allaccio alla rete gas medicale esistente. Sono compresi gli oneri per la formazione dei fori di attraversamento delle t ... ate, conferimento in discarica di materiale risulta e quant'altro per dare l'opera compiuta ed eseguita a regola d'arte.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	MDO
Nr. 148 PS_IM 50	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	300,00	300,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (15%) (pr=300,00*0,15) a corpo	1,000	45,00	45,00	
	Sommano euro			802,04	
	Spese Generali 15.00% * (802.04) euro			120,31	
	Sommano euro			922,35	
	Utili Impresa 10% * (922.35) euro			92,24	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'014,59	
	<b>ONERI, MAGISTERI ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCI DELL' IMPIANTO IDRICO/SANITARIO ALL'ESISTENTE</b>				
	Oneri, magisteri ed accessori per l'esecuzione degli interventi di suppo ... gli impianti esistenti (fognatura e idrico di carico) e quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	48,000	29,62	1'421,76	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	48,000	27,51	1'320,48	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
Nr. 149 PS_IM 51	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	1'200,00	1'200,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=1200,00*0,1) a corpo	1,000	120,00	120,00	
	Sommano euro			4'062,24	
	Spese Generali 15.00% * (4 062.24) euro			609,34	
	Sommano euro			4'671,58	
	Utili Impresa 10% * (4 671.58) euro			467,16	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			5'138,74	
	<b>ONERI, MAGISTERI ED ACCESSORI PER L'ESECUZIONE DELL' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO</b>				
	Oneri per allaccio nuova rete a impianto idrico antincendio esistente comprendente:				
	- verifica punt ... entaneamente disconnessi dalla rete idrica attraverso la presenza di almeno due persone per piano e muniti di estintore.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	300,00	300,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (15%) (pr=300,00*0,15) a corpo	1,000	45,00	45,00	
	Sommano euro			802,04	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			802,04	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			802,04	
	Spese Generali 15.00% * (802.04) euro			120,31	
	Sommano euro			922,35	
	Utili Impresa 10% * (922.35) euro			92,24	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'014,59	
Nr. 150 PS_IM 52	GRUPPO DI CARICAMENTO PRETARABILE. Campo di regolazione 1/ 6 bar; Pmax in entrata 16bar; T max di esercizio 60°C; 3/4" Fornitura e posa in opera di gruppo di caricamento automatico ... estraibile con manometro. Campo di regolazione 1/ 6 bar; Pmax in entrata 16bar; T max di esercizio 60°C dimensione 3/4". <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (10%) (pr=173,00*0,1) a corpo	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 173,00 17,30	29,62 27,51 0,00 173,00 17,30	MDO MDO MDO
	Sommano euro			247,43	
	Spese Generali 15.00% * (247.43) euro			37,11	
	Sommano euro			284,54	
	Utili Impresa 10% * (284.54) euro			28,45	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			312,99	
Nr. 151 PS_IM 53a	Fornitura, installazione e primo avviamento di Unità Trattamento Aria Sabiana mod. 125-75, per la climatizzazione dei locali a contaminazione controllata, sala TAC. Portata aria 15 ... peratura e pressione. Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero per fornire l'unità perfettamente funzionante. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=17420,00*0,05) a corpo	24,000 24,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 17'420,00 871,00	710,88 660,24 0,00 17'420,00 871,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			19'662,12	
	Spese Generali 15.00% * (19 662.12) euro			2'949,32	
	Sommano euro			22'611,44	
	Utili Impresa 10% * (22 611.44) euro			2'261,14	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			24'872,58	
Nr. 152 PS_IM 53b	Fornitura, installazione e primo avviamento di Unità Trattamento Aria Sabiana mod. 150-100, per la climatizzazione dei locali a contaminazione controllata, sala TAC. Portata aria 2 ... peratura e pressione. Sono altresì compresi ogni altro onere e magistero per fornire l'unità perfettamente funzionante. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=25010,00*0,05) a corpo	24,000 24,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 25'010,00 1'250,50	710,88 660,24 0,00 25'010,00 1'250,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro			27'631,62	
	Spese Generali 15.00% * (27 631.62) euro			4'144,74	
	Sommano euro			31'776,36	
	Utili Impresa 10% * (31 776.36) euro			3'177,64	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			34'954,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 153 PS_IM 54a	Fornitura ed installazione di diffusore filtrante a flusso laminare, con filtro a pieghe raccvinate per installazione in ambienti a contaminazione controllata. Diffusore FCR model ... in alluminio estruso, rete di protezione microstirata bianca. Dimensioni 610x610 mm, portata d'aria nominale 600 mnc/h. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=585,00*0,05) a corpo  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (671.38) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (772.09) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 585,00 29,25	29,62 27,51 0,00 585,00 29,25	MDO MDO MDO
				671,38 100,71	
				772,09 77,21	
				849,30	
Nr. 154 PS_IM 55a	Fornitura ed installazione di griglia con filtro per la ripresa d'aria da ambienti a contaminazione controllata, telaio in acciaio inox, per alloggiamento filtri assoluti, FCR modello GFX dimensione 300x400 mm, portata di aspirazione 650 mc/h. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=445,00*0,05) a corpo  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (524.38) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (603.04) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 445,00 22,25	29,62 27,51 0,00 445,00 22,25	MDO MDO MDO
				524,38 78,66	
				603,04 60,30	
				663,34	
Nr. 155 PS_IM 57	Fornitura ed installazione di serranda rettangolare da canale per regolazione di portata Flacktt Group modello VAV, dimensione 400x200 mm, per realizzazione camere in sovrappressione ... lettrica, i cavi di trasmissione dati verso la centralina di comando. Serranda di regoazione mandara/ripresa 400x200 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=904,00*0,05) a corpo  Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1 006.33) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 157.28) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	1,000 1,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 904,00 45,20	29,62 27,51 0,00 904,00 45,20	MDO MDO MDO
				1'006,33 150,95	
				1'157,28 115,73	
				1'273,01	
Nr. 156 PS_IM 58	Fornitura ed installazione di serranda rettangolare da canale per regolazione di portata Flacktt Group modello VAV, dimensione 200x200 mm, per realizzazione camere in sovrappressione ... lettrica, i cavi di trasmissione dati verso la centralina di comando. Serranda di regoazione mandara/ripresa 200x200 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo	1,000 1,000 0,000 1,000	29,62 27,51 24,81 832,00	29,62 27,51 0,00 832,00	MDO MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			889,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			889,13	
Nr. 157 PS_IM 60	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=832,00*0,05) a corpo	1,000	41,60	41,60	
	Sommano euro			930,73	
	Spese Generali 15.00% * (930.73) euro			139,61	
	Sommano euro			1'070,34	
	Utili Impresa 10% * (1 070.34) euro			107,03	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'177,37	
	Fornitura ed installazione di sistema di gestione di coppia di serrande di sovrappressione Flack Group , costituito da: Unità di con collegamento IPSUM, con connettività tipo BMS: ... otezione IP20, senza trasformatore; Trasmettitore di pressione differenziale con regolatore integrato e display FG-TPDAC				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	1,000	29,62	29,62	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	1,000	27,51	27,51	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	877,00	877,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=877,00*0,05) a corpo	1,000	43,85	43,85	
	Sommano euro			977,98	
	Spese Generali 15.00% * (977.98) euro			146,70	
	Sommano euro			1'124,68	
	Utili Impresa 10% * (1 124.68) euro			112,47	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'237,15	
Nr. 158 PS_IM 61	Fornitura, installazione e configurazione di sistema Flack Group IPSUM System Optimizer, per la supervisione delle serrande di sovrappressione, per inserimento del setpoint e per l ... cablaggi, settaggi, ed ogni altro onere necessario per fornire l'impianto di sovrappressione perfettamente funzionante.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	2,000	29,62	59,24	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,000	27,51	55,02	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	2'494,00	2'494,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=2494,00*0,05) a corpo	1,000	124,70	124,70	
	Sommano euro			2'732,96	
	Spese Generali 15.00% * (2 732.96) euro			409,94	
	Sommano euro			3'142,90	
	Utili Impresa 10% * (3 142.90) euro			314,29	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'457,19	
	Fornitura ed installazione di motocondensante Serie SMMSe Toshiba modello MMY-MAP1406HP8P-E, trifase 14 HP per impianto VRF pronto soccorso. Potenza in raffreddamento 40 kW, potenz ... sulta compreso il primo avviamento ed il rabbocco del gas necessario al funzionamento del circuito. Versione silenziosa.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	2,000	29,62	59,24	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,000	27,51	55,02	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	2'109,60	2'109,60	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=2109,60*0,05) a corpo	1,000	105,48	105,48	
	Sommano euro			2'329,34	
	Spese Generali 15.00% * (2 329.34) euro			349,40	
	Sommano euro			2'678,74	
	Utili Impresa 10% * (2 678.74) euro			267,87	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2'946,61	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 160 PS_IM 62b	Fornitura ed installazione di motocondensante Serie MiNi-SMMSe Toshiba modello MCY-MPH0604HS8-E, trifase 6HP per impianto VRF zona spogliatoi del pronto soccorso. Potenza in raffr ... ulta compreso il primo avviamento ed il rabbocco del gas necessario al funzionamento del circuito. Versione silenziata. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=3109,00*0,05) a corpo	2,000 2,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 3'109,00 155,45	59,24 55,02 0,00 3'109,00 155,45	MDO MDO MDO
	Sommano euro			3'378,71	
	Spese Generali 15.00% * (3 378.71) euro			506,81	
	Sommano euro			3'885,52	
	Utili Impresa 10% * (3 885.52) euro			388,55	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			4'274,07	
Nr. 161 PS_IM 62c	Fornitura ed installazione di motocondensante Serie SMMSe Toshiba modello MMY-MAP0806HP8P-E, trifase 8 HP per impianto VRF pronto soccorso. Potenza in raffrescamento 22.4 kW, poten ... ulta compreso il primo avviamento ed il rabbocco del gas necessario al funzionamento del circuito. Versione silenziata. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=2109,60*0,05) a corpo	2,000 2,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 2'109,60 105,48	59,24 55,02 0,00 2'109,60 105,48	MDO MDO MDO
	Sommano euro			2'329,34	
	Spese Generali 15.00% * (2 329.34) euro			349,40	
	Sommano euro			2'678,74	
	Utili Impresa 10% * (2 678.74) euro			267,87	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2'946,61	
Nr. 162 PS_IM 63a	Fornitura ed installazione di recuperatore di calore Toshiba MMD-VN802HEX1E con batteria ad espansione diretta, per sistema del tipo VRF, con scambiatore a flussi incrociati ad alt ... di by pass integrata nella macchina. Funzione direttamente selezionabile dall'apposito comando a filo NRC-01HE, fornito. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo (pr=4382,40+155,00) a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=4537,40*0,05) a corpo	2,000 2,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 4'537,40 226,87	59,24 55,02 0,00 4'537,40 226,87	MDO MDO MDO
	Sommano euro			4'878,53	
	Spese Generali 15.00% * (4 878.53) euro			731,78	
	Sommano euro			5'610,31	
	Utili Impresa 10% * (5 610.31) euro			561,03	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			6'171,34	
Nr. 163 PS_IM 63b	Fornitura ed installazione di recuperatore di calore Toshiba MMD-VNK502HEX1E con batteria ad espansione diretta, per sistema del tipo VRF, con scambiatore a flussi incrociati ad al ... di by pass integrata nella macchina. Funzione direttamente selezionabile dall'apposito comando a filo NRC-01HE, fornito. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore	2,000 2,000	29,62 27,51	59,24 55,02	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			114,26	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			780,40	
	T O T A L E euro / cad			780,40	
Nr. 167 PS_IM 63g	Fornitura ed installazione di unità interna a pavimento per impianto VRF Toshiba mod. MML-AP0074NH-1E, potenza frigorifera 2.2 kW, potenza termica 2.5 kW. Completa di telecomando ... nto, valvola di regolazione, attacco per scarico condensa, cablaggi elettrici. Compelto di ogni altro onere e magistero. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=420,00*0,05) a corpo	0,800 0,800 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 420,00 21,00	23,70 22,01 0,00 420,00 21,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			486,71	
	Spese Generali 15.00% * (486.71) euro			73,01	
	Sommano euro			559,72	
	Utili Impresa 10% * (559.72) euro			55,97	
	T O T A L E euro / cad			615,69	
Nr. 168 PS_IM 63h	Fornitura ed installazione di unità interna a pavimento per impianto VRF Toshiba mod. MML-AP0124NH-1E, potenza frigorifera 3.6 kW, potenza termica 4.0 kW. Completa di telecomando ... condensa, pompa scarico condensa, pompa scarico condensa, cablaggi elettrici. Compelto di ogni altro onere e magistero. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=475,00*0,05) a corpo	0,800 0,800 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 475,00 23,75	23,70 22,01 0,00 475,00 23,75	MDO MDO MDO
	Sommano euro			544,46	
	Spese Generali 15.00% * (544.46) euro			81,67	
	Sommano euro			626,13	
	Utili Impresa 10% * (626.13) euro			62,61	
	T O T A L E euro / cad			688,74	
Nr. 169 PS_IM 63i	Fornitura ed installazione di unità interna a pavimento per impianto VRF Toshiba mod. MML-AP0154NH-1E, potenza frigorifera 4.5 kW, potenza termica 5.0 kW. Completa di telecomando ... one, attacco per scarico condensa, pompa scarico condensa, cablaggi elettrici. Compelto di ogni altro onere e magistero. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=602,00*0,05) a corpo	0,800 0,800 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 602,00 30,10	23,70 22,01 0,00 602,00 30,10	MDO MDO MDO
	Sommano euro			677,81	
	Spese Generali 15.00% * (677.81) euro			101,67	
	Sommano euro			779,48	
	Utili Impresa 10% * (779.48) euro			77,95	
	T O T A L E euro / cad			857,43	
Nr. 170 PS_IM 63l	Fornitura ed installazione di unità interna a pavimento per impianto VRF Toshiba mod. MML-AP0184NH-1E, potenza frigorifera 5.6 kW, potenza termica 6.3 kW. Completa di telecomando ... one, attacco per scarico condensa, pompa scarico condensa, cablaggi elettrici. Compelto di ogni altro onere e magistero. <b>E L E M E N T I:</b>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	0,800	29,62	23,70	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	0,800	27,51	22,01	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	680,00	680,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=680,00*0,05) a corpo	1,000	34,00	34,00	
	Sommano euro			759,71	
	Spese Generali 15.00% * (759.71) euro			113,96	
	Sommano euro			873,67	
	Utili Impresa 10% * (873.67) euro			87,37	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			961,04	
Nr. 171 PS_IM 64a	Fornitura ed installazione di diffusore quadrato a 4 vie per installazione a soffitto FCR mod. DMAN Gr. 1, portata aria minima 150 mc/h, portata massima aria 300 mc/h. Imbocco circ ... zzontale con effetto Coanda. Completo di collegamento alla tubazione di mandata aria, staffe per ancoraggio a soffitto. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=116,00*0,05) a corpo	0,330 0,330 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 116,00 5,80	9,77 9,08 0,00 116,00 5,80	MDO MDO MDO
	Sommano euro			140,65	
	Spese Generali 15.00% * (140.65) euro			21,10	
	Sommano euro			161,75	
	Utili Impresa 10% * (161.75) euro			16,18	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			177,93	
Nr. 172 PS_IM 64b	Fornitura ed installazione di diffusore quadrato a 4 vie per installazione a soffitto FCR mod. BPA 300x120 mm, portata aria minima 150 mc/h, portata massima aria 300 mc/h con serra ... zzontale con effetto Coanda. Completo di collegamento alla tubazione di mandata aria, staffe per ancoraggio a soffitto. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=180,00*0,05) a corpo	0,330 0,330 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 180,00 9,00	9,77 9,08 0,00 180,00 9,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			207,85	
	Spese Generali 15.00% * (207.85) euro			31,18	
	Sommano euro			239,03	
	Utili Impresa 10% * (239.03) euro			23,90	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			262,93	
Nr. 173 PS_IM 64c	Fornitura ed installazione di griglia di rirpesa in alluminio FCR mod.GVAN 25 150x300 mm, portata aria 250 mc/h. Imbocco ovale. Costruzione in alluminio anodizzato. Completo di collegamento alla tubazione di mandata aria, staffe per ancoraggio a soffitto. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=115,00*0,05) a corpo	0,330 0,330 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 115,00 5,75	9,77 9,08 0,00 115,00 5,75	MDO MDO MDO
	Sommano euro			139,60	
	Spese Generali 15.00% * (139.60) euro			20,94	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			160,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			160,54	
	Sommano euro			160,54	
	Utili Impresa 10% * (160.54) euro			16,05	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			176,59	
Nr. 174 PS_IM 65a	Fornitura ed installazione di coppia di giunti ad Y per impianti VRF, modello RBM-BY55E, a saldare. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=52,00*0,05) a corpo	0,200 0,200 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 52,00 2,60	5,92 5,50 0,00 52,00 2,60	MDO MDO MDO
	Sommano euro			66,02	
	Spese Generali 15.00% * (66.02) euro			9,90	
	Sommano euro			75,92	
	Utili Impresa 10% * (75.92) euro			7,59	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			83,51	
Nr. 175 PS_IM 65b	Fornitura ed installazione di coppia di giunti ad Y per impianti VRF, modello RBM-BY105E, a saldare. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=72,00*0,05) a corpo	0,200 0,200 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 72,00 3,60	5,92 5,50 0,00 72,00 3,60	MDO MDO MDO
	Sommano euro			87,02	
	Spese Generali 15.00% * (87.02) euro			13,05	
	Sommano euro			100,07	
	Utili Impresa 10% * (100.07) euro			10,01	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			110,08	
Nr. 176 PS_IM 66a	Pompa di calore raffreddata ad aria per installazione esterna (R410A-400TN-CREFFB) Clivet WSAN-XIN 25.2. Potenza frigorifera (EN14511:2013) 69,5 kW; potenza termica (EN14511:2013) 7 ... con isolamento per il collegamento all'UTA, supporti, messa in funzione e quant'altro necessario. Versione silenziata. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A1201211] Operaio specializzato ore (E) [A1201305] Operaio qualificato ore (E) [A1201325] Operaio comune ore (L) Materiale a corpo a corpo (L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=22488,00*0,05) a corpo	24,000 24,000 0,000 1,000 1,000	29,62 27,51 24,81 22'488,00 1'124,40	710,88 660,24 0,00 22'488,00 1'124,40	MDO MDO MDO
	Sommano euro			24'983,52	
	Spese Generali 15.00% * (24 983.52) euro			3'747,53	
	Sommano euro			28'731,05	
	Utili Impresa 10% * (28 731.05) euro			2'873,11	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			31'604,16	
Nr. 177 PS_IM 66b	Pompa di calore raffreddata ad aria per installazione esterna (R410A-400TN-CREFFB) Clivet WSAN-XIN 18.2. Potenza frigorifera (EN14511:2013) 49,6 kW; potenza termica (EN14511:2013) 5 ... con isolamento per il collegamento all'UTA, supporti, messa in funzione e quant'altro necessario. Versione silenziata. <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	24,000	29,62	710,88	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	24,000	27,51	660,24	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	19'876,00	19'876,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=19876,00*0,05) a corpo	1,000	993,80	993,80	
	Sommano euro			22'240,92	
	Spese Generali 15.00% * (22 240.92) euro			3'336,14	
	Sommano euro			25'577,06	
	Utili Impresa 10% * (25 577.06) euro			2'557,71	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>28'134,77</b>	
Nr. 178 PS_IM 67	Termoregolazione UTA Sauter digitale a microprocessore, composta per ogni UTA da n.02valvole motorizzata a tre vie, n.03 regolatori elettrici 24V serrande, n.01 sonda di temperatur ... ollo con i relativi contattori e circuiti da montare nel quadro elettrico di alimentazione Centrale Condizionamento).				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	16,000	29,62	473,92	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	16,000	27,51	440,16	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	15'000,00	15'000,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=15000,00*0,05) a corpo	1,000	750,00	750,00	
	Sommano euro			16'664,08	
	Spese Generali 15.00% * (16 664.08) euro			2'499,61	
	Sommano euro			19'163,69	
	Utili Impresa 10% * (19 163.69) euro			1'916,37	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>21'080,06</b>	
Nr. 179 PS_IM 68a	Fornitura e posa in opera di umidificatore a elettrodi immersi per ambiente e UTA/Condotta che utilizza acqua potabile di rete Carel humisteam UE010. L'umidificatore riscalda e fa ... le certificazioni di conformità, per dare il lavori finito, completo e perfettamente funzionante in ogni suo componente.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	1'904,00	1'904,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=1904,00*0,05) a corpo	1,000	95,20	95,20	
	Sommano euro			2'456,24	
	Spese Generali 15.00% * (2 456.24) euro			368,44	
	Sommano euro			2'824,68	
	Utili Impresa 10% * (2 824.68) euro			282,47	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>3'107,15</b>	
Nr. 180 PS_IM 68b	Fornitura e posa in opera di umidificatore a elettrodi immersi per ambiente e UTA/Condotta che utilizza acqua potabile di rete Carel humisteam UE025. L'umidificatore riscalda e fa ... le certificazioni di conformità, per dare il lavori finito, completo e perfettamente funzionante in ogni suo componente.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A1201211] Operaio specializzato ore	8,000	29,62	236,96	MDO
	(E) [A1201305] Operaio qualificato ore	8,000	27,51	220,08	MDO
	(E) [A1201325] Operaio comune ore	0,000	24,81	0,00	MDO
	(L) Materiale a corpo a corpo	1,000	2'630,00	2'630,00	
	(L) Trasporto, Nolo ed Assistenza (5%) (pr=2630,00*0,05) a corpo	1,000	131,50	131,50	
	Sommano euro			3'218,54	
	Spese Generali 15.00% * (3 218.54) euro			482,78	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>3'701,32</b>	



